

入札説明書等に対する質問及び回答書

事業名： 豊橋(石巻)復旧治山工事
 公告日： 令和8年5月12日
 入札日： 令和8年6月29日
 発注機関： 愛知森林管理事務所

番号	質問	回答																																																				
1	再資源化施設受入費 処分費、運搬費は計上してあるが、積込費用が未計上です。	積込費用が計上されていないことから、訂正して積込費用を計上します。																																																				
2	<p>3号単価表 盤台設置(山)(材・労) 3.0m×3.0m(6ヵ月未満)[木材損率40%] 6号単価表 盤台設置(山)(材・労) 6.0m×6.0m(6ヵ月未満)[木材損率40%] 下記、中部森林管理局『森林整備保全事業標準歩掛』の令和8年4月P117及びP118を準用し木材損率を数量で補正して歩掛を組み立てていると思われませんが、備考欄に『1 諸雑費は、ボルト、かすがい、釘、鉄線等の費用とする。』と書いてあります。 この諸雑費は損率%にかかわらず全損(素材費+製材費の20%)となるのではないのでしょうか？</p> <p style="text-align: center;">治山標準歩掛 (令和8年4月1日) (PDF 2,197KB)_sekisan-80.pdf ↓</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <caption>(8) 盤台設置歩掛 (1基当たり)</caption> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>規格</th> <th>山林防衛工(借通作業員)</th> <th>素材</th> <th>製材</th> <th>諸雑費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>盤台</td> <td>3.0 × 3.0m = 9.0m²</td> <td>7.0人</td> <td>0.70m³</td> <td>0.20m³</td> <td>素材費+製材費の20%</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考 1 諸雑費は ボルト、かすがい、釘、鉄線等の費用とする。 2 山腹工における簡易盤台については本表の2/3とする。</p> <p>1) 荷卸盤台設置・撤去歩掛 (1.0箇所当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>跡場標準</th> <th>バタ角材</th> <th>板場</th> <th>鉄線</th> <th>釘類</th> <th>山林防衛工</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>面積5m²</td> <td>0.62m³</td> <td>0.12m³</td> <td>8# 4.3kg</td> <td>0.4kg</td> <td>1.5人</td> <td>据付撤去一切</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>面積5m²</td> <td>0.64m³</td> <td>0.12m³</td> <td>8# 4.3kg</td> <td>0.4kg</td> <td>2.0人</td> <td>据付撤去一切</td> </tr> <tr> <td>損率%</td> <td>3ヶ月未満</td> <td>25%</td> <td></td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>損率%</td> <td>6ヶ月未満</td> <td>40%</td> <td></td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>備考 1. 区分Aは斜面勾配40°未満、区分Bは斜面勾配40°以上に適用する。 2. 素材・板場の損料については、森林整備保全事業標準歩掛 第8 仮設工「足場工、支保工、防護柵」の材料損料率に基づく。 3. 現地の状況により、これにより難いときは別途積算する 4. 設置場所については現地の状況により必要数を積算する。</p>	区分	規格	山林防衛工(借通作業員)	素材	製材	諸雑費	盤台	3.0 × 3.0m = 9.0m ²	7.0人	0.70m ³	0.20m ³	素材費+製材費の20%	区分	跡場標準	バタ角材	板場	鉄線	釘類	山林防衛工	摘要	A	面積5m ²	0.62m ³	0.12m ³	8# 4.3kg	0.4kg	1.5人	据付撤去一切	B	面積5m ²	0.64m ³	0.12m ³	8# 4.3kg	0.4kg	2.0人	据付撤去一切	損率%	3ヶ月未満	25%		100%	100%			損率%	6ヶ月未満	40%		100%	100%			<p>森林整備保全事業標準歩掛(令和8年4月 中部森林管理局)P117,P118(第2運搬工 2-6 ケーブルクレーン運搬 (8)盤台設置歩掛 1)荷卸盤台設置・撤去歩掛)より、諸雑費(ボルト、かすがい、釘、鉄線等の費用)は以下のとおり算出しています。</p> <p>①素材費+製材費(以下、木材)について 盤台の設置期間が6ヵ月未満であることから、木材数量に損率40%を乗じて木材の金額を算出しています。</p> <p>②諸雑費(ボルト、かすがい、釘、鉄線等の費用)について ①で算出した金額に対し、諸雑费率20%を乗じて金額を算出しています。</p>
区分	規格	山林防衛工(借通作業員)	素材	製材	諸雑費																																																	
盤台	3.0 × 3.0m = 9.0m ²	7.0人	0.70m ³	0.20m ³	素材費+製材費の20%																																																	
区分	跡場標準	バタ角材	板場	鉄線	釘類	山林防衛工	摘要																																															
A	面積5m ²	0.62m ³	0.12m ³	8# 4.3kg	0.4kg	1.5人	据付撤去一切																																															
B	面積5m ²	0.64m ³	0.12m ³	8# 4.3kg	0.4kg	2.0人	据付撤去一切																																															
損率%	3ヶ月未満	25%		100%	100%																																																	
損率%	6ヶ月未満	40%		100%	100%																																																	
3	4号代価表 火薬使用の岩石工(小規模) 電気雷管は『工場渡し』、『現場渡し』どちらでしょうか？	現場渡しとなります。																																																				
4	27号代価表 ウインチベース架設・撤去(普) 3行目 諸雑費の対象行が不明(未適用?)になっている。	諸雑費の対象行が分かるように訂正します。																																																				