

入札説明書等に対する質問及び回答書

事業名： 大ブナクラ谷復旧治山工事

公告日： 令和7年1月27日

入札日： 令和7年3月4日

発注機関： 富山森林管理署

番号	質問	回答
1	本工事費内訳書 仮設工（任意仮設）工事用道路 作業道作設 撤去が未計上と思われるが、どのようにお考えなのでしょうか。	撤去については計上していません。現地の状況に応じて変更の協議を行います。
2	本工事費内訳書 仮設工（任意仮設）工事用道路 ロードマット 入札説明書 仮設計画等設計積算公表資料にて“屈曲部ロード マット設置15枚”の表記がありますが、現地状況により設置枚 数の追加が必要になった場合計上して頂けるのでしょうか。	森林整備保全事業設計変更ガイドライン（工事編）を参照して いただき協議願います。
3	26号明細書 運搬費 ロードマット ロードマット運搬経費及びロードマット積込・取卸経費は明示 されていますが、運搬距離（発送元）が明示されていないの で、積算出来ません。どの地点から何キロメートルと想定されて いるのか、明示をお願いします。	施工箇所から一番近い取り扱いのある業者までの距離で算定し ています。
4	2号明細書 転石破碎工 令和6年度版治山林道必携・上巻P221（注）2より“転石の掘出 し、破砕片の除去は含まない。”とありますので、未計上と思わ れますが、どのようにお考えなのでしょうか。	1号明細書 掘削（土砂）を実行するときに出現する転石の破 砕を想定しています。
5	22号代価表 コルゲートパイプ（円形1形）φ1200 t=2.7mmの 製品について 製品は、メッキ無し、メッキ有りのどちらになるのしょう か。	製品はメッキ仕上げで積算しています。
6	20号代価表 「大型土のう工 製作・設置」について 「土砂」については、備考で「現地発生土砂」と記載されてい ますが、現地に大型土のう製作にふさわしい土砂がない場合は、 計上（近隣からの採取、購入土砂等）して頂けるのでしょうか。	森林整備保全事業設計変更ガイドライン（工事編）を参照して いただき協議願います。