

11 章 その他 ② 作業日当たり標準作業量
2. 作業日当たり標準作業量

		改正後		現行		
誤	2. 作業日当たり標準作業量		2. 作業日当たり標準作業量		2. 作業日当たり標準作業量	
	工種名	設定内容		工種名	設定内容	
	土工～沓座拡幅工（略）	（略）		土工～沓座拡幅工（略）	（略）	
	（削る。）	（削る。）		路肩整正（人力による土はね）	① 路肩整正（人力による土はね） 作業日当たり標準作業量 37 m ³ /日 （注）作業日当たり標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。	
鋼橋床版工～現場発生品及び支給品運搬（略）	（略）		鋼橋床版工～現場発生品及び支給品運搬（略）	（略）		

		改正後		現行																																																			
正	2. 作業日当たり標準作業量		2. 作業日当たり標準作業量		2. 作業日当たり標準作業量																																																		
	工種名	設定内容		工種名	設定内容																																																		
	土工	①～③（略） ④ 路体（築堤）盛土		土工	①～③（略） ④ 路体（築堤）盛土																																																		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>施工幅員</th> <th>施工数量</th> <th>障害の有無</th> <th>作業日当たり標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.5m未満</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>50 m³/日</td> </tr> <tr> <td>2.5m以上4.0m未満</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>86 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4.0m以上</td> <td>20,000m³未満</td> <td>無し</td> <td>350 m³/日</td> </tr> <tr> <td>20,000m³以上</td> <td>有り</td> <td>180 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td>無し</td> <td>540 m³/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>310 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>		施工幅員	施工数量	障害の有無	作業日当たり標準作業量	2.5m未満	—	—	50 m ³ /日	2.5m以上4.0m未満	—	—	86 m ³ /日	4.0m以上	20,000m ³ 未満	無し	350 m ³ /日	20,000m ³ 以上	有り	180 m ³ /日			無し	540 m ³ /日	有り	310 m ³ /日		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>施工幅員</th> <th>施工数量</th> <th>障害の有無</th> <th>作業日当たり標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.5m未満</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>50 m³/日</td> </tr> <tr> <td>2.5m以上4.0m未満</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>86 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4.0m以上</td> <td>10,000m³未満</td> <td>無し</td> <td>370 m³/日</td> </tr> <tr> <td>10,000m³以上</td> <td>有り</td> <td>190 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td>無し</td> <td>540 m³/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>310 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>		施工幅員	施工数量	障害の有無	作業日当たり標準作業量	2.5m未満	—	—	50 m ³ /日	2.5m以上4.0m未満	—	—	86 m ³ /日	4.0m以上	10,000m ³ 未満	無し	370 m ³ /日	10,000m ³ 以上	有り	190 m ³ /日			無し	540 m ³ /日	有り
施工幅員	施工数量	障害の有無	作業日当たり標準作業量																																																				
2.5m未満	—	—	50 m ³ /日																																																				
2.5m以上4.0m未満	—	—	86 m ³ /日																																																				
4.0m以上	20,000m ³ 未満	無し	350 m ³ /日																																																				
	20,000m ³ 以上	有り	180 m ³ /日																																																				
		無し	540 m ³ /日																																																				
		有り	310 m ³ /日																																																				
施工幅員	施工数量	障害の有無	作業日当たり標準作業量																																																				
2.5m未満	—	—	50 m ³ /日																																																				
2.5m以上4.0m未満	—	—	86 m ³ /日																																																				
4.0m以上	10,000m ³ 未満	無し	370 m ³ /日																																																				
	10,000m ³ 以上	有り	190 m ³ /日																																																				
		無し	540 m ³ /日																																																				
		有り	310 m ³ /日																																																				
（注）（略） ⑤～⑨（略）			（注）（略） ⑤～⑨（略）																																																				
土工（ICT）～沓座拡幅工（略）	（略）		土工（ICT）～沓座拡幅工（略）	（略）																																																			
（削る。）	（削る。）		路肩整正（人力による土はね）	① 路肩整正（人力による土はね） 作業日当たり標準作業量 37 m ³ /日 （注）作業日当たり標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。																																																			
鋼橋床版工～現場発生品及び支給品運搬（略）	（略）		鋼橋床版工～現場発生品及び支給品運搬（略）	（略）																																																			