

本工事費内訳書

奥田川地区特定流域総合治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（礫質土）	m3	196				
掘削面整形（礫質土）	m2	55				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し	m3	12				
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート谷止工 （No.3谷止工 増厚・嵩上）	式	1			種別行	
コンクリート 18-8-40BB	m3	281 400				
打継面清掃	m3	281 400				
打継面処理	式	1				
目地板	m2	21 800				
止水板 塩ビ	m	4 400				

本工事費内訳書

奥田川地区特定流域総合治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水抜パイプ	式	1				
丸太残存型枠工	m2	260.700				
型枠工	m2	5.500				
箱抜型枠	m2	2.500				
キャットウォーク	式	1				
間詰工	式	1			種別行	
間詰コンクリート（同時打） 18-8-40BB	m3	18				
間詰コンクリート（小型構造物） 18-8-40BB	m3	1.600				
丸太残存型枠工	m2	29.500				
渓間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名板取付工	式	1			種別行	
堤名板	枚	1				
構造物取壊し工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

奥田川地区特定流域総合治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート構造物取壊し	m3	20,400				
コンクリート取壊し運搬処理	m3	20,400				
緑化工	式	1			工種行	
伏工	式	1			種別行	
植生マット	m2	8				
植生ネット	m2	5,900				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
水替工	式	1			種別行	
廻排水	式	1				
土石流対策工	式	1			種別行	
土石流対策（安全設備）	掛m2	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				

本工事費内訳書

奥田川地区特定流域総合治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				