

## 本工事費内訳書

須賀尾地区（滝ノ沢）復旧治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（礫質土）	m3	311				
掘削（軟岩 ）	m3	241				
掘削面整形（礫質土）	m2	56				
掘削面整形（軟岩 ）	m2	146				
岩盤清掃	m2	146				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し	m3	68				
跳ね上げ土砂	m3	173				
壁間詰埋戻し	m3	137				
流路整理工	式	1			種別行	
掘削（礫質土）	m3	201				

## 本工事費内訳書

須賀尾地区（滝ノ沢）復旧治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
埋戻し（礫質土）	m3	198				
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート谷止工 （No.4谷止工）	式	1			種別行	
コンクリート 18-8-40BB	m3	714.500				
打継面清掃	m3	714.500				
打継面処理	m3	714.500				
丸太残存型枠工	m2	517.500				
型枠工	m2	10.600				
箱抜型枠	m2	6.300				
目地材	m2	53.600				
止水板 塩ビ	m	20				
水抜パイプ	式	1				
キャットウォーク	m	229.200				
間詰工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

須賀尾地区（滝ノ沢）復旧治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
間詰コンクリート（同時打） 18-8-40BB	m3	17,300				
間詰コンクリート（小型構造物） 18-8-40BB	m3	3,800				
丸太残存型枠工	m2	39,100				
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名板取付工	式	1			種別行	
堤名板	枚	1				
緑化工	式	1			工種行	
伏工	式	1			種別行	
植生ネット	m2	94,800				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
水替工	式	1			種別行	
廻排水	式	1				
作業道作設工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

須賀尾地区（滝ノ沢）復旧治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業道作設	式	1				
土石流対策工	式	1			種別行	
土石流対策（安全設備）	掛m2	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				

