

## 業務費内訳書

奥万座地区地すべり防止事業地質調査等業務（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
一般調査	式	1				
直接調査費(電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1				
直接人件費	式	1			種別行	
土質ホーリング オールコアホーリング 66mm粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方	m	2				
土質ホーリング オールコアホーリング 66mm礫混じり土砂 50m以下 鉛直下方	m	26				
土質ホーリング オールコアホーリング 66mm玉石混じり土砂 50m以下 鉛直下方	m	11				
岩盤ホーリング 66mm軟岩 50m以下 鉛直下方	m	10				
資料整理とりまとめ(直接人件費(直接調査費分)) ホーリング 2本	業務	1				
断面図等の作成(直接人件費(直接調査費分)) ホーリング 2本	業務	1				
地すべり調査 移動変形調査 歪計設置 パイプ式歪計 1方向2ゲージ 深度38m	孔	1				[H30全国標準積算資料 -101] [R5治山林道必携(調査・測量・設計)P76]
地すべり調査 移動変形調査 歪計設置 パイプ式歪計 1方向2ゲージ 深度11m	孔	1				
パイプ式歪計(60ch以下)地下水位計半自動観測装置設置・撤去 歪計(30ch)×2+地下水位測定 計器のみ設置・撤去	基	1				[R6治山林道必携(調査・測量・設計)P79準用] [設置費は、撤去費の200%計上]
パイプ式歪計(30ch以下)地下水位計半自動観測装置設置・撤去 歪計(30ch)×1+地下水位測定 計器のみ設置・撤去	基	1				[R6治山林道必携(調査・測量・設計)P79準用] [設置費は、撤去費の200%計上]
パイプ式歪計半自動観測データ集積	回	60				[H30全国標準積算資料 -109]

## 業務費内訳書

奥万座地区地すべり防止事業地質調査等業務（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
パイプ式歪計半自動観測資料整理	回	60				
地下水位計半自動観測装置設置・撤去 地下水位測定 計器のみ設置・撤去	基	8				[R6治山林道必携(調査・測量・設計)P79準用] [設置費は、撤去費の200%計上]
地下水位半自動観測データ集積	回	64				[H30全国標準積算資料 -109]
地下水位半自動観測資料整理	回	93				
一般調査 地下水検層・ステップ検層(1ステップ当り) 地すべり関係 自動地下水検層器	ステップ	10				
流量調査	箇所/回	2				見積歩掛
旅費交通費	式	1			種別行	
基準日額	式	1				
機械経費	式	1			種別行	
歪(30ch)・水位データ記録装置 半自動観測機損料	ヶ月	3				
歪(60ch)・水位データ記録装置 半自動観測機損料	ヶ月	4				
水位データ記録装置 半自動観測機損料	ヶ月	36				
水位式水位計損料	ヶ月	7				
直接経費	式	1			種別行	

## 業務費内訳書

奥万座地区地すべり防止事業地質調査等業務（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
地盤情報データベースに登録するための検定費 A検定 2本	式	1				
電子成果品作成費	式	1				
間接調査費	式	1				
運搬費	式	1				
準備費	式	1				
仮設費	式	1				
旅費交通費	式	1				
施工管理費	式	1				
純調査費(業務管理費除く)	式	1				
間接費	式	1				
諸経費	式	1				
一般調査業務費	式	1				
直接原価(電子成果品作成費除く)	式	1				
直接人件費等	式	1			種別行	

## 業務費内訳書

奥万座地区地すべり防止事業地質調査等業務（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
計画準備	業務	1				
資料整理とりまとめ(直接人件費(解析等調査業務費分)) ホーリング 2本	業務	1				
断面図等の作成(直接人件費(解析等調査業務費分)) ホーリング 2本	業務	1				
地すべり調査 計画準備 総面積0.6km <sup>2</sup> 以内 調査4種目	業務	1				
機構調査 地下水検層・地下水検層資料の解析・内業 地すべり防止	孔	2				
流量調査計画	件	1				
観測データ解析 流量調査	箇所/回	2				
地すべり調査 解析・地盤特性検討 総面積0.6km <sup>2</sup> 以下 検討1箇所	業務	1				
地すべり調査 解析・機構解析 総面積0.6km <sup>2</sup> 以下 解析1ブロック	業務	1				
地すべり調査 解析・安定解析 総延長4km以内 解析1断面	業務	1				
地すべり調査 解析・対策工法選定 総面積0.6km <sup>2</sup> 以内 選定1箇所	業務	1				
地すべり調査 報告書作成 調査結果資料4種目	業務	1				
打合せ等 地質調査(解析等調査業務) 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ5回	業務	1				
直接経費	式	1			種別行	

## 業務費内訳書

奥万座地区地すべり防止事業地質調査等業務（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
打合せ旅費交通費	式	1				
電子成果品作成費	式	1				
直接原価(その他原価除く)	式	1				
その他原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
解析等調査業務費	式	1				
直接測量費(安全費・電子成果品費・成果検定費除く)	式	1				
直接人件費等	式	1			種別行	
簡易GNSS移動杭観測(4級基準点測量相当) 観測 森林 低山地	点	74				
簡易GNSS移動杭観測(4級基準点測量相当) 伐採 森林 低山地	点	10				
簡易GNSS移動杭観測(4級基準点測量相当) 計算整理 森林 低山地	点	74				
基準日額	式	1				
直接経費	式	1			種別行	
現地調査旅費交通費	式	1				

## 業務費内訳書

奥万座地区地すべり防止事業地質調査等業務（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
安全費	式	1				
電子成果品作成費	式	1				
直接測量費	式	1				
間接測量費	式	1				
諸経費	式	1				
測量業務価格	式	1				
業務価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
業務委託料	式	1				