

本工事費内訳書

吾妻地区（万座川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（礫質土）	m3	81				
掘削（中硬岩）	m3	114				
掘削面整形（礫質土）	m2	1				
掘削面整形（中硬岩）	m2	87				
岩盤清掃	m2	87				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し	m3	35				
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート谷止工 （万座川No.1谷止工）	式	517 300			種別行	
コンクリート 18-8-40BB	m3	517 300				
巨石練石張工	式	1				

本工事費内訳書

吾妻地区（万座川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太残存型砕工	m2	521,400				
型砕工	m2	18,300				
目地材	m2	29,300				
止水板 塩ビ	m	2,600				
箱拔型砕	m2	9,800				
打継面清掃	m3	517,300				
打継面処理 鉄筋建込	m3	517,300				
水抜パイプ	式	1				
キャットウォーク	m	396				
間詰工	式	1			種別行	
間詰コンクリート（同時打） 18-8-40BB	m3	33,900				
間詰コンクリート（小型構造物） 18-8-40BB	m3	3,400				
丸太残存型砕工	m2	65,700				
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

吾妻地区（万座川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
堤名板取付工	式	1			種別行	
堤名板	枚	1				
緑化工	式	1			工種行	
伏工	式	1			種別行	
植生ネット	m2	10,400				
構造物取壊し工	m3	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
コンクリート構造物取りこわし	m3	72,900				
コンクリート取壊し運搬処理	式	1				
打継面処理 チップング	m2	326,700				
打継面清掃	m3	85				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
水替工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

吾妻地区（万座川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廻排水	式	1				
作業道作設工	式	1			種別行	
作業道作設	式	1				
現道補修工	m	140				
敷鉄板設置・撤去	式	1				
土石流対策工	式	1			種別行	
土石流対策（安全設備）	掛m2	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				

本工事費内訳書

吾妻地区（万座川）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				