

第 号

国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 阿賀野川

支 流 域 小野川

工 事 名 北塩原地区復旧治山工事

施 工 地 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字西吾妻山外1国有林461よ2林小班

令和7年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 会津森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	北塩原地区復旧治山工事		
工事場所	福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字西吾妻山外1国有林461よ2林小班	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	治山地すべり工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	1.50	有
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	239
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.06
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		1.20
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
床掘 礫 2工区 No.2木製校倉式ダム	m3	165			1号明細書 6頁
床掘 軟岩 I B 2工区 No.2木製校倉式ダム	m3	67			2号明細書 7頁
埋戻し 2工区 No.2木製校倉式ダム	m3	147			3号明細書 8頁
治山ダム工	式	1			工種行
木製ダム工	式	1			種別行
No.2木製校倉式谷止工 2工区	m3	127 830			4号明細書 9頁
間詰工 No.2木製校倉式ダム	式	1			種別行
間詰工 No.2木製校倉式ダム	式	1			5号明細書 10頁
植生ネット伏工 No.2木製校倉式ダム	m2	29 200			6号明細書 11頁
洗堀防止工 No.2木製校倉式ダム	式	1			種別行
ふとんカゴ工	m	6			7号明細書 12頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
堤名板取付工	式	1			種別行
No. 2木製校倉式ダム堤名板設置工	枚	1			8号明細書 13頁
山腹工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
床掘 2工区 No. 3木製枠土留工	m3	23			9号明細書 14頁
埋戻し 2工区 No. 3木製枠土留工	m3	19			10号明細書 15頁
山腹基礎工	式	1			種別行
植生マット水路工 流路部 2工区	m	37 300			11号明細書 16頁
植生マット水路工 受口部 2工区	箇所	2			12号明細書 17頁
暗渠工 2工区	m	14 200			13号明細書 18頁
土留工	式	1			種別行
No. 3木製枠土留工 2工区	m	28 500			14号明細書 19頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
山地緑化工	式	1			工種行
法切工	式	1			種別行
斜面整地 2工区	m2	26			15号明細書 20頁
筋工	式	1			種別行
丸太柵工 2工区	m	35			16号明細書 21頁
伏工	式	1			種別行
植生ネット伏工 2工区	m2	54			17号明細書 22頁
植生マット伏工 2工区	m2	1,241			18号明細書 23頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工 (任意仮設)	式	1			工種行
工事用道路	式	1			種別行
工事用道路盛土	m3	408			19号明細書 24頁
道路掘削 土砂	m3	418			20号明細書 25頁
道路掘削 岩砕	m3	19			21号明細書 26頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工 (指定仮設)	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
箱桶排水設置撤去 形式A (幅50×深さ20)	m	11			22号明細書 27頁
土のう締切工	m2	2			23号明細書 28頁
運搬設備工	式	1			種別行
モノレール運搬設備 2工区	m	180			24号明細書 29頁
支障木処理	式	1			種別行
支障木処理	式	1			25号明細書 30頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

床掘 礫
2工区 No. 2木製校倉式ダム

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・石	m3	1			1号代価表 31頁	[R6治山林道必携・上巻P813]
計						
1 m3 当り						

床掘 軟岩 I B
2工区 No. 2木製校倉式ダム

明細書
(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊	m3	1			2号代価表 32頁	[R6治山林道必携・上巻P813]
計						
1 m3 当り						

埋戻し
2工区 No. 2木製校倉式ダム

明細書
(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルース状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・	m3	1			3号代価表 33頁	[R6治山林道必携・上巻P813]
計						
1 m3 当り						

No. 2木製校倉式谷止工
2工区

明細書

(4号明細書)

127. 830 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バック杓併用組立	m3	127.830			4号代価表 34頁	[R6治山林道必携・上巻P611]
詰石	m3	127.830			5号代価表 35頁	[R6治山林道必携・上巻P611]
不整地運搬車運搬 片道0. 25km 砂利、玉石類	m3	107.400			6号代価表 36頁	[R6治山林道必携・上巻P254]
不整地運搬車運搬 片道0. 25km 木材	m3	18.100			7号代価表 37頁	[R6治山林道必携・上巻P254]
No. 2木製校倉式谷止工加工処理木材費 木材積＝18. 0707m2	式	1				
詰石 割栗石 150～200mm	m 3	107.400				
コーチボルト M12 L＝270 ステンレス	本	4				
コーチボルト M12 L＝270 亜鉛メッキ	本	20				
コーチボルト M12 L＝180 亜鉛メッキ	本	88				
四角穴付きタッピングネジ L＝150 100本/ケース	ケース	11				
計						
1 m3 当り						

間詰工
No. 2木製校倉式ダム

明細書
(5号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
擁壁設置歩掛 4セルタイプ 壁高5m未満	m2	14 200			8号代価表 38頁	メーカー歩掛採用
土のう積工	袋	12			9号代価表 39頁	メーカー歩掛採用
樹脂アンカーピン打設	本	12			10号代価表 40頁	メーカー歩掛採用
水平排水材設置	m2	25 600			11号代価表 41頁	メーカー歩掛採用
グラントセル4セルタイプ GW-150M-4CL t =150mm 幅2650×1057mm	枚	36				
再生クラッシュ RC-40	m 3	15 800				
セルアンカー 頭30角×L550mm	本	40				
セルロック	個	324				
SGシート	枚	21				
樹脂アンカーピン	本	12				
長繊維ポリエステル系不織布	m2	25 600				
不整地運搬車運搬 片道0.25km 砂利、玉石類	m3	15 800			6号代価表 36頁	[R6治山林道必携・上巻P254]
計						
1 式 当 り						

植生ネット伏工
No. 2木製校倉式ダム

明細書
(6号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生ネット工 最大法長3. 0m以上	m2	1			12号代価表 42頁	[R6治山林道必携・上巻P391]
計						
1 m2 当り						

ふとんカゴ工

明細書

(7号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 スロープ 式 高さ50cm*幅120cm	m	1			13号代価表 43頁	[R6治山林道必携・上巻P1543]
止杭打込	本	0.500			14号代価表 44頁	[R6治山林道必携・上巻P1544] 1枚（2m）につき1本
不整地運搬車運搬 片道0.22km 砂利、玉石類	m3	0.570			15号代価表 45頁	[R6治山林道必携・上巻P254] 運搬距離0.25Km-0.03Km
計						
1 m 当り						

明細書
(8号明細書)

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
堤名板設置 300m3未満	枚	1			16号代価表 46頁	治2-12
計						
1 枚 当 り						

床掘
2工区 No. 3木製枠土留工

明細書
(9号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫	m3	1			17号代価表 47頁	[R6治山林道必携・上巻P204]
計						
1 m3 当り						

埋戻し
2工区 No. 3木製枠土留工

明細書
(10号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性	m3	1			18号代価表 48頁	[R6治山林道必携・上巻P204]
計						
1 m3 当り						

植生マット水路工 流路部
2工区

明細書
(11号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生マット水路工 流路	m	1			19号代価表 49頁	メーカー歩掛
計						
1 m 当り						

植生マット水路工 受口部
2工区

明細書
(12号明細書)

2 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生マット水路工 受口部	箇所	2			20号代価表 50頁	
計						
1 箇所 当り						

暗渠工
2工区

明細書
(13号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フィルター材 再生グラツェンRC40	m3	2 100			21号代価表 51頁	[R6治山林道必携・上巻P1481]
暗渠排水管設置工 マックスドレーンφ200使用	m	10			22号代価表 52頁	メーカー歩掛
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫	m3	3 500			17号代価表 47頁	[R6治山林道必携・上巻P204]
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性	m3	1			18号代価表 48頁	[R6治山林道必携・上巻P204]
不整地運搬車運搬 片道0.25km 砂利、玉石類	m3	2 100			6号代価表 36頁	[R6治山林道必携・上巻P254]
計						
1 m 当り						

No. 3木製枠土留工
2工区

明細書
(14号明細書)

28.500 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製枠工(ユニット式) (中詰:割栗石-機械) 山積0.45m3(平積0.35m3)	m	28.500			23号代価表 53頁	[R6治山林道必携・上巻P556]
スペーサー設置・固定	個	41			24号代価表 54頁	メーカー歩掛
モノレール運搬 積卸労務を計上 バックeta台車 土砂・石材 片道180m	m3	7.700			25号代価表 55頁	[R6治山林道必携・上巻P257]
モノレール運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック,諸資材 片道180m	m3	1.020			26号代価表 56頁	[R6治山林道必携・上巻P257]
詰石 割栗石 150~200mm	m ³	7.700				
木製枠 木材積=0.0531m3 L=1.50m □45×45・H=495・W=750	基	18				
木製枠 木材積=0.0309m3 L=0.75m □45×45・H=495・W=750	基	2				
吸出防止材 [ヤシ繊維系] t=10mm (68)	m2	30.710				
スペーサー 防腐防蟻処理	個	41				
計						
1 m 当り						

斜面整地
2工区

明細書
(15号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形工(人力) 砂・粘性・ㄨ質・岩塊玉石・軟岩 I A	m2	1			27号代価表 57頁	[R6治山林道必携・上巻P240]
計						
1 m2 当り						

丸太柵工
2工区

明細書
(16号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太柵工	m	10			28号代価表 58頁	共7-6
不整地運搬車運搬 片道0.25km 木材	m3	0.840			7号代価表 37頁	[R6治山林道必携・上巻P254]
モノレール運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道180m	m3	0.840			26号代価表 56頁	[R6治山林道必携・上巻P257]
計						
1 m 当り						

植生ネット伏工
2工区

明細書
(17号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生ネット工 最大法長3.0m以上	m2	1			12号代価表 42頁	[R6治山林道必携・上巻P391]
計						
1 m2 当り						

植生マット伏工
2工区

明細書
(18号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生マット伏工 自然侵入型 M-2型張工	m2	100			29号代価表 59頁	メーカー歩掛採用
計						
1 m2 当り						

工事用道路盛土

明細書
(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	1			30号代価表 60頁	[R6治山林道必携・上巻P1345]
計						
1 m3 当り						

道路掘削
土砂

明細書
(20号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫	m3	1			17号代価表 47頁	[R6治山林道必携・上巻P204]
計						
1 m3 当り						

道路掘削
岩砕

明細書

(21号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ掘削 軟岩 I B	m3	1			31号代価表 61頁	[R6治山林道必携・上巻P214]
計						
1 m3 当り						

箱桶排水設置撤去
形式A（幅50×深さ20）

明細書
(22号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
箱桶排水（A）設置撤去 幅50cm×深さ20cm	m	1			32号代価表 62頁	共8-3
計						
1 m 当り						

土のう締切工

明細書
(23号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土のう締切工	m2	1			33号代価表 63頁	
計						
1 m2 当り						

モノレール運搬設備
2工区

明細書
(24号明細書)

180 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モノレール架設+撤去+路線選定 傾斜30度以上	m	180			34号代価表 64頁	[R6治山林道必携・上巻P258]
モノレール賃料(本機)(6ヶ月) 0.5t積 6ps	台	1				
土木用普通台車賃料(6ヶ月) 500kg	台	1				
レール部材賃料 (6ヶ月) 単軌条(支柱打込式)	m	180				
乗用台車賃料 (6ヶ月) 4人乗	台	1				
計						
1 m 当り						

(25号明細書)

[illegible]

(1号代価表)

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m³(平積0.35m³) 砂・砂質土・粘性土普通

(1号代価表)

[illegible]

(2号代価表)

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m³(平積0.35m³) 岩塊・玉石・軟岩(普通

(2号代価表)

[illegible]

3号代価表

ルズ」な状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(I)
A 善通

3号代価表

100 m3当り

[illegible]

バック材併用組立

代価表						
(4号代価表)						
1 m3当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 020				[R7. 3]
普通作業員	人	0 120				[R7. 3]
バック材(排対2次) クローラ型・山積0. 8m3(平積0. 6m3)クレーン2. 9t吊	時間	0 090			2号単価表 68頁	[R6治山林道必携・上巻P795]
計						
1 m3 当り						

詰石

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 140				[R7. 3]
バックホ (排対2次) クローラ型・山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	時間	0 130			3号単価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.25km 砂利、玉石類

代価表
(6号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0.592			4号単価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.25km 木材

代価表
(7号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0.592			4号単価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

擁壁設置歩掛
4セルタイプ 壁高5m未満

代価表
(8号代価表)

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.150				[R7.3]
普通作業員	人	1.620				[R7.3]
バックホ (排対3次) クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	0.650			5号単価表 71頁	[R6治山林道必携・上巻P795]
タンパ・ランマ 7h 質量60~80kg	日	0.720			6号単価表 72頁	[R6治山林道必携・上巻P795]
諸雑費	%	10			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

土のう積工

代価表

(9号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.040				[R7.3]
ジオセルバック	袋	10				
計						
1 袋 当 り						

樹脂アンカーピン打設

代価表
(10号代価表)

10 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.050				[R7.3]
計						
1 本 当 り						

水平排水材設置

代価表						
(11号代価表)						
10 m2当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.040				[R7.3]
計						
1 m2 当り						

植生ネット工
最大法長3.0m以上

代価表
(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				[R7.3]
法面工	人	1				[R7.3]
山林砂防工	人	0 600				[R7.3]
植生シート 肥料袋無 一重ネット 標準品	m2	120				
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	300				
諸雑費	%	6			諸雑費	仮設ロープ等の損耗費
計						
1 m2 当り						

ふとんかご
設置 スロープ 式 高さ50cm*幅120cm

代価表
(13号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5. 56				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0. 8m3(平積0. 6m3)	5. 56		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		30. 79				
R1	普通作業員	15. 82		普通作業員		[R7. 3] R5. 3
R2	土木一般世話役	5. 16		土木一般世話役		[R7. 3] R5. 3
R3	特殊作業員	5. 12		特殊作業員		[R7. 3] R5. 3
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	4. 69		運転手(特殊)		[R7. 3] R5. 3
Z		63. 65				
Z1	ふとんかご	31. 55		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4. 0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm		建設物価R05. 04. P358：関東地区, 積算
Z2	割栗石 150~200mm	24. 71		詰石 割ぐり石 150~200mm		建設物価R05. 04. P129：東京都17区
Z3	軽油 パトロール給油	2. 12		軽油 パトロール給油		建設物価R05. 04. P788：東京23区, 積算

止杭打込

代価表

(14号代価表)

1 本 当 り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		71.56				
R1	普通作業員	71.56		普通作業員		[R7.3] R5.3
Z		28.44				
Z1	杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工	28.44		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		WEB建設R05.04：東京23区、積算別冊R0

不整地運搬車運搬
片道0.22km 砂利、玉石類

代価表
(15号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0.544			4号単価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

堤名板設置
300m3未満

代価表

(16号代価表)

1 枚当り

[illegible]

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表
(17号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.763			7号単価表 73頁	
計						
1 m3 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(18号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.893			7号単価表 73頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(19号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0 700				[R7. 3]
オーガニックフリュームM1300 1. 3m×3. 0しがら付き	m	10 500				
アンカーピン D10×300mm	本	116				
計						
1 m 当り						

代価表
(20号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0 400				[R7.3]
グリーンフリュームM1300（種子なし） 1.3m×3.0m（種子なし）	m	6				
アンカーピン D10×300mm	本	75				
計						
1 箇所 当り						

フィルター材
再生クラッシュランRC40

代価表
(21号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7. 33				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7. 19		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		63. 76				
R1	普通作業員	29. 78		普通作業員		[R7. 3] R5. 3
R2	土木一般世話役	15. 40		土木一般世話役		[R7. 3] R5. 3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12. 60		運転手(特殊)		[R7. 3] R5. 3
R4	特殊作業員	4. 74		特殊作業員		[R7. 3] R5. 3
Z		28. 91				
Z1	再生クラッシュラン RC-40	25. 58		再生クラッシュラン RC-40		建設物価R05. 04. P129：東京都17区
Z2	軽油 パトロール給油	3. 27		軽油 パトロール給油		建設物価R05. 04. P788：東京23区, 積算

(22号代価表)

[illegible]

52 頁

23号代価表

(23号代価表)

10 m 当り

[illegible]

スぺーサー設置・固定

代価表
(24号代価表)

100 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 070				[R7.3]
普通作業員	人	0 350				[R7.3]
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 個 当 り						

モノレール運搬 積卸労務を計上 バケット台車
土砂・石材 片道180m

代価表
(25号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モノレール運転単価(積卸労務+燃料)	日	0.111			36号代価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

モ/レール運搬 積卸労務を計上 普通台車
ブロック, 諸資材 片道180m

代価表
(26号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モ/レール運転単価(積卸労務+燃料)	日	0.130			36号代価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形工(人力)
砂・粘性・砂質・岩塊玉石・軟岩 I A

代価表
(27号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 700				[R7. 3]
山林砂防工	人	5 900				[R7. 3]
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

丸太柵工

代価表

(28号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工	本	13 300				
カラマツ丸太 L=3.0m 末口径15cm	m3	0 600				
洋 釘(鉄丸くぎ) N-150 #6 40本/kg	Kg	0 900				
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	6 290				
山林砂防工	人	1 200				[R7.3]
計						
1 m 当り						

植生マット伏工
自然侵入型 M-2型張工

代価表
(29号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				[R7. 3]
法面工	人	2 300				[R7. 3]
山林砂防工	人	1 600				[R7. 3]
イースターマットM-2型 1×10m 自然侵入促進型	m2	110				
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11. 5kg/100本	本	277				
止 め 釘 ワッシャ付 L=15cm ハリハ`カンカ`ル等	本	260				
計						
1 m2 当り						

路体(築堤)盛土
2.5m以上4.0m未満

代価表

(30号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.86				
K1	バックホウ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 長期割引	8.30		[賃料]バックホウ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3 (平積0.2m3)		建設物価R05.04.P801：関東地区, 積算
K2	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	7.56		[賃料]振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t		建設物価R05.04.P805：関東地区, 積算
R		75.54				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	66.88		運転手(特殊)		[R7.3] R5.3
R2	普通作業員	8.66		普通作業員		[R7.3] R5.3
Z		8.60				
Z1	軽油 パトロール給油	8.60		軽油 パトロール給油		建設物価R05.04.P788：東京23区, 積算

(31号代価表)

[illegible]

10 m³当り

箱桶排水 (A) 設置撤去
幅50cm×深さ20cm

代価表
(32号代価表)

2 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型わく工	人	0 270				[R7.3]
普通作業員	人	0 700				[R7.3]
板 材 [松矢板] 2m×3cm×12cm	m3	0 010				
松 丸 太 L=4.0m 末口径10cm	m3	0 030				
なまし鉄線 4.0mm (# 8)	Kg	1 510				
洋 釘 (鉄丸くぎ) N-100 #8 92本/kg	Kg	0 360				
かすがい φ9×150mm	本	9 600				
計						
1 m 当り						

33号代価表

(33号代価表)

10 m²当り

[illegible]

モ/レール架設+撤去+路線選定
傾斜30度以上

代価表

(34号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3 600				[R7.3]
特殊作業員	人	3 600				[R7.3]
普通作業員	人	10 800				[R7.3]
諸雑費	%	20			諸雑費	工具類(油圧ポンパー、ジャッキ等)
土木一般世話役	人	0 450				[R7.3] 路線選定
特殊作業員	人	0 450				[R7.3] 路線選定
計						
1 m 当り						

ふとんかご

代価表

(35号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
二重フトン籠（角形パネル） 4.0（#8）×13×50×120×200 GS-3	枚	0 500				
計						
1 m 当り						

(36号代価表)

(36号代価表)

(36号代価表)

(36号代価表)

(1号単価表)

1 日 当 り

[illegible]

(2号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(3号单価表)

(3号单価表)

(3号单価表)

[illegible]

(4号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(5号单価表)

(5号单価表)

(5号单価表)

[illegible]

タンパ・レンマ 7h
質量60~80kg

(6号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(7号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(8号单価表)

1 時間当り

[illegible]

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表
(9号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				[R7.3]
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				[R6建設機械等損料表]
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				[R6建設機械等損料表]
計						
1 時間 当り						

採用単価一覧表

[illegible]