

事業条件調書

事業名: 令和7年度中ノ沢地区森林環境保全整備事業(保護伐外)【一貫作業】

会津森林管理署

物件 番号 (単位)	林小班	伐採種	伐採率 %	実行 面積	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件									備考
							本数	材積	平均 樹高	平均 直径	平均 単木 材積	生産量	適用 利用率 (歩止り)	事業地			伐倒 方法	集材方法		完了地点別内訳			
														林地 傾斜	下層 植生	通勤距離 車・片道		集材方法	平 均 集運材 距 離	山元 (吾妻山)	最終	合計	
							本	m³	m	cm	m³	m³	%	度		km			m	m³	m³	m³	
1	189ろ	皆伐	100	1.67	スギ	66	392	433.49	20	38	1.11	345	0.80	4	中	16.3	-	フォワーダ	104	345		345	保護伐
					カラマツ		257	253.81	19	36	0.99	225	0.89							225		225	
					他L		292	113.67	15	24	0.39	60	0.53							60		60	
	189は	間伐 (列状)	35	3.63	カラマツ	61	485	532.41	22	36	1.10	370	0.69	3	中	16.4	列状 2伐4残	フォワーダ	166	370		370	保育間伐 (活用型)
	189に	間伐 (定性)	35	2.44	カラマツ	64	325	357.86	22	36	1.10	250	0.70	3	中	16.4	点状	フォワーダ	220	250		250	保育間伐 (活用型)
	189ほ	間伐 (列状)	31	3.40	スギ	51	68	43.86	17	32	0.65	30	0.68	9	中	16.4	列状 2伐4残	フォワーダ	475	30		30	保育間伐 (活用型)
					カラマツ		272	299.2	22	36	1.10	210	0.70							210		210	
	189へ	間伐 (定性)	20	2.61	カラマツ	70	88	126.59	25	40	1.44	90	0.71	7	中	16.9	点状	フォワーダ	296	90		90	保育間伐 (活用型)
	189と	間伐 (定性)	29	6.58	スギ	58	1484	1753.57	22	38	1.18	1,225	0.70	20	易	16.9	点状	フォワーダ	193	1,225		1,225	保育間伐 (活用型)
	189り1	間伐 (列状)	29	1.12	スギ	40	1283	209.43	13	18	0.16	145	0.69	29	中	16.9	列状 2伐4残	フォワーダ	308	145		145	保育間伐 (活用型)
	合計			21.45			4,946	4,123.89				2,950							2,950	0	2,950		

※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(地拵)

会津森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間		作業条件					林分条件					
			自	至	作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	刈払作業 の難易度	枝条片付 け量	傾斜	根曲竹	転石	その他
猪苗代	189ろ	1.67	契約締結日の翌日	R7.11.28	全刈	機械(グラブブル)	63	31.4	機械地拵25%	易	極少	-	-	-	
						機械・人力			通常地拵75%						
計		1.67													