

本工事費内訳書

カラ沢地区予防治山工事（R6 補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 岩塊・玉石	m3	421			1号明細書 5頁
掘削(土砂) 礫質土	m3	139			2号明細書 6頁
転石破碎	m3	40			3号明細書 7頁
埋戻し	m3	135			4号明細書 8頁
掘削面整形 礫質土	m2	45			5号明細書 9頁
掘削面整形 岩塊・玉石	m2	90			6号明細書 10頁
治山ダム工	式	1			工種行
No. 3コンクリート谷止工 L=41.0m H=8.5m V=983.8m3	m3	635	700		種別行
コンクリート	m3	635	700		7号明細書 11頁
間詰コンクリート 同時打	m3	11	500		8号明細書 12頁
間詰コンクリート 小型構造物	m3	2	300		9号明細書 13頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地材	m2	68 100			10号明細書 14頁
止水板	m	18 300			11号明細書 15頁
水抜き 円筒型枠_内径500mm	m	3 400			12号明細書 16頁
水抜き 円筒型枠_内径700mm	m	9			13号明細書 17頁
木製残存型枠(本体) (メーカー歩掛)	m2	357 100			14号明細書 18頁
木製残存型枠(間詰) (メーカー歩掛)	m2	11			15号明細書 19頁
普通型枠（放水路）	m2	5 100			16号明細書 20頁
普通型枠(昇降用階段)	m2	1 900			17号明細書 21頁
水抜きパイプ	m	0 600			18号明細書 22頁
土のう積	m	6			19号明細書 23頁
丸太筋工	m	11			20号明細書 24頁
植生ネット	m2	36 300			21号明細書 25頁
仮設工	式	1			種別行
工事用道路工	式	1			細別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷砂利	式	1			22号明細書 26頁
河床路	式	1			23号明細書 27頁
圧送管組立・撤去工	式	1			細別行
圧送管組立・撤去【指定仮設】	m	100			24号明細書 28頁
廻排水	式	1			細別行
水替工【任意仮設】	式	1			25号明細書 29頁
箱樋排水【任意仮設】	m	15			26号明細書 30頁
土のう締切工	m ²	23			27号明細書 31頁
足場・支保工	式	1			細別行
キャットウォーク	m	280			28号明細書 32頁
仮設工（A積み上げ）	式	1			細別行
土石流対策（安全施設）	式	1			29号明細書 33頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			