

令和 7 年度

調査名 新湯地区山腹工測量・設計業務（R7補正）

場 所 栃木県那須塩原市湯本塩原字前黒国有林404口1林小班

所轄事務所等  
関東森林管理局  
塩那森林管理署  
本署

## 業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費(安全費・電子成果品費・成果検定費除く)	式	1			
山腹工測量	式	1			種別行
山腹工測量 踏査選点 外業 0.5ha未満 崩壊1~2箇所	h a	0.200			1号代価表 4頁
山腹工測量 山腹平面測量 合計 総面積0.5ha未満 1~2箇所	h a	0.200			2号代価表 5頁
山腹工測量 山腹縦断測量 合計 縦断面図1/100~1/500	m	100			4号代価表 6頁
山腹工測量 山腹横断測量 合計 横断面図1/100 延長50m未満	横断	2			5号代価表 7頁
山腹工測量 平面図作成B 内業 縮尺1/200~500 0.3ha未満	件	1			6号代価表 8頁
電子成果品作成費	式	1			
直接測量費	式	1			
間接測量費	式	1			
諸経費	式	1			
測量業務価格	式	1			
直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1			
山腹工設計	式	1			種別行

# 業務費内訳書

新湯地区山腹工測量・設計業務積算（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画	件	1			7号代価表 9頁
現地調査 <small>外業 山腹工事 0.3ha未満 工種a:のり切工、土留工、水路工・暗渠工、柵工・筋工・伏工、植栽工などを組み合わせた設計箇所</small>	件	1			8号代価表 10頁
基本事項検討 内業 山腹工事	件	1			9号代価表 11頁
施設設計等 <small>内業 山腹工事 0.3ha未満 施設設計・設計図作成 a:のり切工、土留工、水路工・暗渠工、柵工・筋工・伏工、植栽工などを組み</small>	件	1			10号代価表 12頁
施設設計等 <small>内業 山腹工事 0.3ha未満 数量計算 a:のり切工、土留工、水路工・暗渠工、柵工・筋工・伏工、植栽工などを組み合わせた設</small>	件	1			11号代価表 13頁
施設設計等 <small>内業 山腹工事 0.3ha未満 照査 a:のり切工、土留工、水路工・暗渠工、柵工・筋工・伏工、植栽工などを組み合わせた設計箇</small>	件	1			12号代価表 14頁
設計説明書作成 山腹工事 内業	件	1			14号代価表 15頁
打合せ等 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回	業務	1			15号代価表 16頁
電子成果品作成費	式	1			
直接原価(その他原価除く)	式	1			
その他原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
業務価格	式	1			
業務価格	式	1			



山腹工測量 踏査選点  
外業 0.5ha未満 崩壊1~2箇所

# 代価表

( 1号代価表 )

1 h a 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師(屋外補正対象)	人	1   200				
測量技師補(屋外補正対象)	人	1   200				
測量補助員(屋外補正対象)	人	2   400				
材料費	%	5			諸雑費	
器具損料	%	1   500			諸雑費	
計						
1 h a 当り						

山腹工測量 山腹平面測量 合計  
 総面積0.5ha未満 1~2箇所

## 代価表

( 2号代価表 )

1 h a 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師補(屋外補正対象)	人	3				
測量助手(屋外補正対象)	人	3				
測量補助員(屋外補正対象)	人	9				
測量技師	人	1,200				
測量技師補	人	1,800				
測量助手	人	1,800				
材料費	%	5				対象:直接人件費
機械器具損料	%	1,500				対象:直接人件費
精度管理費	%	5				対象:人件費等+機械器具損料
計						
1 h a 当り						

山腹工測量 山腹縦断測量 合計  
 縦断面図1/100 1/500

# 代価表

( 4号代価表 )

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師補(屋外補正対象)	人	0.500				
測量助手(屋外補正対象)	人	1				
測量補助員(屋外補正対象)	人	1.100				
測量技師	人	0.100				
測量技師補	人	0.200				
測量助手	人	0.250				
材料費	%	5				対象:直接人件費
機械器具損料	%	1.500				対象:直接人件費
精度管理費	%	5				対象:人件費等+機械器具損料
計						
1 m 当り						

山腹工測量 山腹横断測量 合計  
横断面図1/100 延長50m未満

## 代価表

( 5号代価表 )

1 横断当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
測量技師(屋外補正対象)	人	0.180				
測量技師補(屋外補正対象)	人	0.180				
測量助手(屋外補正対象)	人	0.360				
測量補助員(屋外補正対象)	人	0.360				
測量技師補	人	0.090				
測量助手	人	0.090				
材料費	%	5				対象:直接人件費
機械器具損料	%	1.500				対象:直接人件費
精度管理費	%	5				対象:人件費等+機械器具損料
計						
1 横断 当り						

山腹工測量 平面図作成B  
 内業 縮尺1/200~500 0.3ha未満

# 代価表

( 6号代価表 )

1件当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師	人	0.320				
測量技師補	人	0.640				
材料費	%	1.500			諸雑費	
計						
1 件 当 り						



現地調査

外業 山腹工事 0.3ha未満 工種a:のり切工、土留工、水路工・暗渠工、柵工・筋工・伏工、植栽工などを組み合わせた設計箇所

# 代価表

8号代価表

1件当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
主任技師(屋外補正対象)	人	0.500				
技師(A)(屋外補正対象)	人	0.900				
技師(B)(屋外補正対象)	人	0.900				
技師(C)(屋外補正対象)	人	0.800				
技術員(屋外補正対象)	人	1.300				
計						
1件当り						

# 代価表

( 9号代価表 )

1 件当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師	人	1	400			
技師(A)	人	1	600			
技師(B)	人	1	600			
計						
1 件 当 り						

# 代価表

施設設計等

内業 山腹工事 0.3ha未満 施設設計・設計図作成 a:のり切工、土留工、水路工・暗渠工、柵工・筋工・伏工、植栽工などを組み合わせた設計箇所

( 10号代価表 )

1 件 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師	人	0   700				
技師(A)	人	1   100				
技師(B)	人	3   400				
技師(C)	人	3   500				
技術員	人	2   700				
計						
1 件 当 り						







# 代価表

打合せ等  
打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ2回

( 15号代価表 )

1 業務当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師	人	2 <sup>1</sup>				
技師(A)	人	2 <sub>1</sub>				
技師(B)	人	2 <sup>1</sup>				
計						
1 業務 当り						