

本 工 事 費 内 訳 書

工事名 熊の平林道施設災害復旧工事

群馬森林管理署 本署

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	摘 要
林道施設災害復旧	式	1.0	
林道土工	式	1.0	
土工	式	1.0	
土砂掘削	m3	181.0	
岩掘削	m3	47.0	
掘削面整形	m2	3.7	
流用盛土	m3	130.0	
流用残土処理	m3	98.0	
コンクリート路面工	m2	128.4	
下層路盤工	m2	128.4	
擁壁工	式	1.0	
重力式コンクリート擁壁工	式	1.0	
コンクリート工	m3	97.1	
木製残存型枠工	m2	181.0	
目地材	m2	3.8	
基面正整	m2	31.7	
水抜きパイプ	m	17.4	
足場工	式	1.0	
溝渠工	式	1.0	
コルゲートパイプ暗渠工	式	1.0	
コルゲートパイプ	m	9.7	
コンクリート路面工水切設置手間	個所	1.0	
フトン箆流末処理工	基	1.0	
植生マット流末処理工 縦2枚張	個所	1.0	
仮設工	式	1.0	
取壊し・撤去工・補修等	式	1.0	
コルゲートパイプ撤去	m	16.8	
コルゲートフリューム撤去	m	3.0	
コンクリート取壊	m3	14.0	
舗装版切断	m	3.9	
産廃処理費等	m3	14.0	
既設林道補修	m	300.0	
直接工事費	式	1.0	
共通仮設費計	式	1.0	
共通仮設費(率計上)	式	1.0	
現場環境改善費(率計上)	式	1.0	
純工事費	式	1.0	
現場管理費	式	1.0	
工事原価	式	1.0	
一般管理費等	式	1.0	
一般管理費等計	式	1.0	
工事価格	式	1.0	
消費税相当額	式	1.0	
請負金額	式	1.0	