

本工事費内訳書

工事名 道平林道施設災害復旧工事

群馬森林管理署 本署

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	摘要
林道施設災害復旧工事	式	1.0	
林道土工(1号箇所)	式	1.0	
土工(1号箇所)	式	1.0	
掘削工	m3	74.0	
流用盛土	m3	3.0	
運搬残土処理工(運搬距離=0.1km)	m3	57.0	
擁壁工(1号箇所)	式	1.0	
コンクリート根固工	m3	21.6	
巨石積工(練)	m2	10.5	
路面工(1号箇所)	式	1.0	
コンクリート路面工	m2	106.1	
下層路盤工	m2	106.1	
溝渠工(1号箇所)	式	1.0	
横断溝 300×300mm	m	4.0	
フトン籠流末処理工	m	2.0	
林道土工(2号箇所)	式	1.0	
土工(2号箇所)	式	1.0	
掘削工	m3	112.0	
流用盛土	m3	14.0	
土砂小運搬(100m)	m3	101.0	
運搬残土処理工(運搬距離=0.1km)	m3	101.0	
擁壁工(2号箇所)	式	1.0	
補強土壁(手間)	m2	28.4	
補強土壁(材料)	m2	28.4	
盛土内排水工(手間・材料)	式	1.0	
路面工(2号箇所)	式	1.0	
コンクリート路面工	m2	71.2	
下層路盤工	m2	71.2	
溝渠工(2号箇所)	式	1.0	
横断溝 300×300mm	m	4.0	
フトン籠流末処理工	m	2.0	
林道土工(3号箇所)	式	1.0	
土工(3号箇所)	式	1.0	
掘削工	m3	83.0	
流用盛土	m3	30.0	
運搬残土処理工(運搬距離=0.1km)	m3	37.0	
擁壁工(3号箇所)	式	1.0	
重力式コンクリート塙(3号箇所)	m3	24.3	
路面工(3号箇所)	式	1.0	
コンクリート路面工	m2	20.0	

