

国有林林道事業設計書

工 事 名 : 道平林道施設災害復旧工事

令 和 7 年 度

路 線 名	道平林道	事 業 名	林業専用道
		林 道 区 分	自(2)
林 道 種 類	森林基幹道	幅 員	3.6

施 工 主 体	
工 事 箇 所	群馬県甘楽郡下仁田町大字南野牧字千ヶ平国有林10と1林小班外

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 群馬森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	道平林道施設災害復旧工事			
工事場所	群馬県甘楽郡下仁田町大字南野牧字千ヶ平国有林10と1林小班外			
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	道平林道	
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分	道路工事		
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし	
	現場環境改善費	有(その他)		
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
	復興係数補正	0.00	補正無し	
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	269	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区 分別補正係数	補正無し	該当無し
	緊急工事該当補正(%)	0.00	無	
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし	
	熱中症補正	無		
	週休2日補正係数	1.06	4週8休以上	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
復興係数補正	0.00	補正無し		
一般管理費等	国庫債務負担行為	通常		
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満	
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧工事	式	1			費目行
林道土工 (1号箇所)	式	1			工種行
土工 (1号箇所)	式	1			種別行
掘削工	m3	74			1号明細書 6頁
流用盛土	m3	3			2号明細書 7頁
運搬残土処理工(運搬距離=0.1km)	m3	57			3号明細書 8頁
擁壁工 (1号箇所)	式	1			種別行
コンクリート根固工	m3	21 600			4号明細書 9頁
巨石積工(練)	m2	10 500			5号明細書 10頁
路面工 (1号箇所)	式	1			種別行
コンクリート路面工	m2	106 100			6号明細書 11頁
下層路盤工	m2	106 100			7号明細書 12頁
溝渠工 (1号箇所)	式	1			種別行
横断溝 300×300mm	m	4			8号明細書 13頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フトン箆流未処理工	m	2			9号明細書 14頁
林道土工(2号箇所)	式	1			工種行
土工(2号箇所)	式	1			種別行
掘削工	m3	112			1号明細書 6頁
流用盛土	m3	14			2号明細書 7頁
土砂小運搬(100m)	m3	101			10号明細書 15頁
運搬残土処理工(運搬距離=0.1km)	m3	101			11号明細書 16頁
擁壁工(2号箇所)	式	1			種別行
補強土壁(手間)	m2	28,400			12号明細書 17頁
補強土壁(材料)	m2	28,400			13号明細書 18頁
盛土内排水工(手間・材料)	式	1			14号明細書 19頁
路面工(2号箇所)	式	1			種別行
コンクリート路面工	m2	71,200			15号明細書 20頁
下層路盤工	m2	71,200			16号明細書 21頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝渠工 (2号箇所)	式	1			種別行
横断溝 300×300mm	m	4			17号明細書 22頁
フトン箆流末処理工	m	2			18号明細書 23頁
林道土工 (3号箇所)	式	1			工種行
土工 (3号箇所)	式	1			種別行
掘削工	m ³	83			19号明細書 24頁
流用盛土	m ³	30			2号明細書 7頁
運搬残土処理工(運搬距離=0.1km)	m ³	37			20号明細書 25頁
擁壁工 (3号箇所)	式	1			種別行
重力式コンクリート擁壁工 (3号箇所)	m ³	24 300			21号明細書 26頁
路面工 (3号箇所)	式	1			種別行
コンクリート路面工	m ²	20			15号明細書 20頁
下層路盤工	m ²	20			16号明細書 21頁
溝渠工 (3号箇所)	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断溝 500×500mm	m	5			22号明細書 27頁
フトン箆流末処理工	m	2			18号明細書 23頁
フトン箆工（土砂止め）	m	4			23号明細書 28頁
仮設工（1～3号共通）	式	1			工種行
仮設工	式	1			種別行
根固工	m	90			24号明細書 29頁
コンクリート取壊	m ³	3,300			25号明細書 30頁
鋼製横断溝撤去 500×500mm	m	5			26号明細書 31頁
既設林道補修	式	1			27号明細書 32頁
廃材中間処理費	m ³	3,300			28号明細書 33頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
現場環境改善費（率計上）	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

(4号明細書)

21.600 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無	m3	21.600			7号代価表 40頁	
木製残存型枠 カチオンフレーム式 平割材使用	m2	14.900			8号代価表 41頁	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	5.400			9号代価表 42頁	
基面整正	m2	11.800			10号代価表 43頁	
基礎砕石工 0.2m 再生グラッサラン40~0	m3	1.600			11号代価表 44頁	
暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	4			12号代価表 45頁	
足場架設	掛m2	14.900			13号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

横断溝 300×300mm

明細書

(8号明細書)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路縦横断用側溝(グレーチング付) 300×300用 L=2,000 T-25	本	5				
U型側溝設置手間 L=2000 1,000kg/個以下 制約無し	m	10				
蓋版設置手間 40kg/枚以下 制約無し	枚	10				
再生砕石 【7 西部山間】 RC-40	m ³	0.840				
基面整正	m ²	5.600			19号代価表 52頁	
コンクリート 小型構造物 バック材(クレン機能付)打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無し	m ³	0.560			20号代価表 53頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m ²	2.100			21号代価表 54頁	
計						
1 m 当り						

明細書

補強土壁 (材料)

(13号明細書)

28.400 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
壁面材 鋼製型枠 トリパネルN H=600mm L=2000mm 壁面勾配 1:0.3	セット	25				
植生シート B=1000mm	m	50				
植生土のう	袋	7				
壁面強化材 トリグリッド EX-40 (TA=24.7kN/m)	m2	34				
ジオテキスタイル (補強材) トリグリッド EX-40 (TA=24.7kN/m)	m2	86	600			
排水材 タフネル EX-60 (t=3.0mm以上)	m2	31	500			
計						
1 m2 当り						

盛土内排水工 (手間・材料)

明細書

(14号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要	m	13			28号代価表 61頁	
フィルター材 再生砕石RC-40-0	m3	2,600			29号代価表 62頁	
吸出し防止材設置	m2	26,100			30号代価表 63頁	
分離材 (セパレーション材)	m2	31			31号代価表 64頁	
法面排水材敷設 (縦排水溝) グリシート AN8-300	m	3,500			32号代価表 65頁	
基礎排水層	m3	15			33号代価表 66頁	
計						
1 式 当 り						

横断溝 300×300mm

明細書

(17号明細書)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路縦横断用側溝(グレーチング付) 300×300用 L=2,000 T-25	本	5				
U型側溝設置手間 L=2000 1,000kg/個以下 制約無し	m	10				
蓋版設置手間 40kg/枚以下 制約無し	枚	10				
再生砕石 【7 西部山間】 RC-40	m ³	0.840				
基面整正	m ²	5.600			19号代価表 52頁	
コンクリート 小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無し	m ³	0.560			7号代価表 40頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m ²	2.100			35号代価表 68頁	
計						
1 m 当り						

明細書

重力式コンクリート擁壁工
(3号箇所)

(21号明細書)

24.300 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 パック砕(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養	m3	24 300			36号代価表 69頁	
木製残存型枠 カチオンフレーム式 平割材使用	m2	57 100			37号代価表 70頁	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	4 800			9号代価表 42頁	
基面整正	m2	14			10号代価表 43頁	
基礎砕石工 0.2m 再生グラッサラン40~0	m3	1 600			11号代価表 44頁	
暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	6 400			12号代価表 45頁	
足場工	式	1			38号代価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

横断溝 500×500mm

明細書

(22号明細書)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路縦横断用側溝(グレーチング付) 500×500用 L=2,000 T-25	本	5				
U型側溝設置手間 L=2000 1,000~2,000kgkg/個以下 制約無し	m	10				
蓋版設置手間 40~70kg/枚以下 制約無し	枚	10				
再生砕石 【7 西部山間】 RC-40	m ³	1,110				
基面整正	m ²	7,400			19号代価表 52頁	
コンクリート 小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 21-8-25(20)(普通)生コンクリート小型車割増無し	m ³	0,740			39号代価表 72頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m ²	2,100			35号代価表 68頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(24号明細書)

30 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
巨石採取工 径40cm以上100cm以下 小運搬(20m程度)含む	個	87 100			14号代価表 47頁	
巨石積み(練石・裏込材工を除く) 60≦径<80cm 吸出防止施工なし	m2	36 300			41号代価表 74頁	
コンクリート 小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無	m3	22 500			7号代価表 40頁	
基面整正	m2	30			10号代価表 43頁	
計						
1 m 当り						

代価表

コンクリート
 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 (7号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.69				
K1	バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.49		[賃料]バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		37.88				
R1	普通作業員	11.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	10.01		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	7.75		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.47		運転手(特殊)		
Z		58.43				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	56.64		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.69		軽油 パトロール給油		

木製残存型枠 カチオンフレーム式
平割材使用

代価表

(8号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 400				
型わく工	人	4 500				
普通作業員	人	8 500				
諸雑費	%	15			諸雑費	
内部支持材 平割材仕様 R7.4.1~	m2	100				
残存式木製型枠材 平割材 45×90×3,000mm 積卸し等作業を含む	m3	4 800				
計						
1 m2 当り						

基礎砕石工
0.2m 再生クラッシュ40~0

代価表

(11号代価表)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.387				
特殊作業員	人	0.710				
普通作業員	人	1.871				
再生砕石 【7 西部山間】 RC-40	m3	24				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.645			6号単価表 105頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m3 当り						

代価表

(15号代価表)

巨石積み(練石・裏込材工を除く)
60≦径<80cm 吸出防止施工なし

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.750				
特殊作業員	人	1.350				
普通作業員	人	1.350				
生コンクリート 【7西部山間】 18-5~10-20~40 BB	m3	1.565				
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0.550				
諸雑費	%	3			諸雑費	つき固め機械損料
計						
1 m2 当り						

代価表

コンクリート路面工 人力舗設
15cm 【7西部山間】 21-5~10-20

(16号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 【7西部山間】 21-5~10-20~40 BB	m3	15 600				
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	3 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイクレ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

代価表

コンクリート
 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 (20号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.69				
K1	バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.49		[賃料]バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		37.88				
R1	普通作業員	11.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	10.01		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	7.75		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.47		運転手(特殊)		
Z		58.43				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	56.64		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.69		軽油 パトロール給油		

代価表

(22号代価表)

ふとんかご
設置 スロープ式 高さ50cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.56				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.56		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		30.79				
R1	普通作業員	15.82		普通作業員		
R2	土木一般世話役	5.16		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	5.12		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	4.69		運転手(特殊)		
Z		63.65				
Z1	ふとんかご	31.55		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm		
Z2	中詰材 割栗石 150~200mm	24.71		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.12		軽油 パトロール給油		

まき出し・敷均し、締固め

代価表

(26号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.65				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.4m3) 長期割引	5.91		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.5m3(平積0.4m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	1.67		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		86.00				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	26.93		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	24.08		普通作業員		
R3	土木一般世話役	17.36		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	16.78		特殊作業員		
Z		6.35				
Z1	軽油 パトロール給油	6.29		軽油 パトロール給油		

代価表

(29号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.33				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7.19		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		63.76				
R1	普通作業員	29.78		普通作業員		
R2	土木一般世話役	15.40		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.60		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	4.74		特殊作業員		
Z		28.91				
Z1	再生砕石 【7 西部山間】 RC-40	25.58		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.27		軽油 パトロール給油		

砂利舗装工(機械) 15cm
 敷均し幅2.5m以上 ハックル 舗装面仕上有 RC-40

代価表

(34号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.990				
再生砕石 【7 西部山間】 RC-40	m3	17.400				
ハックル(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	3.100			11号単価表 110頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			12号単価表 111頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

コンクリート
小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生

(36号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.19				
K1	バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.96		[賃料]バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		40.17				
R1	普通作業員	11.83		普通作業員		
R2	特殊作業員	10.94		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	8.07		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.71		運転手(特殊)		
Z		55.64				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無	53.56		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.97		軽油 パトロール給油		

木製残存型枠 カチオンフレーム式
平割材使用

代価表

(37号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 400				
型わく工	人	4 500				
普通作業員	人	8 500				
諸雑費	%	15			諸雑費	
内部支持材 平割材仕様 R7.4.1~	m2	100				
残存式木製型枠材 平割材 45×90×3,000mm 積卸し等作業を含む	m3	4 800				
計						
1 m2 当り						

代価表

コンクリート
 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 21-8-25(20)(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 (39号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.19				
K1	バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.96		[賃料]バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		40.17				
R1	普通作業員	11.83		普通作業員		
R2	特殊作業員	10.94		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	8.07		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.71		運転手(特殊)		
Z		55.64				
Z1	生コンクリート 21-8-25(20)(普通) 生コンクリート小型車割増無	53.56		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.97		軽油 パトロール給油		

ふとんかご
設置 階段式 高さ50cm*幅120cm

代価表

(40号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.55				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	6.55		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		33.34				
R1	普通作業員	18.55		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.70		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.05		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.04		土木一般世話役		
Z		60.11				
Z1	ふとんかご	27.22		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm		
Z2	中詰材 割栗石 150~200mm	24.70		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.58		軽油 パトロール給油		

代価表

(41号代価表)

巨石積み(練石・裏込材工を除く)
60≦径<80cm 吸出防止施工なし

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.750				
特殊作業員	人	1.350				
普通作業員	人	1.350				
生コンクリート 【7西部山間】 18-5~10-20~40 BB	m3	1.565				
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0.550				
諸雑費	%	3			諸雑費	つき固め機械損料
計						
1 m2 当り						

足場工
単管傾斜足場 必要

代価表

(50号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 500				
とび工	人	6 100				
普通作業員	人	2 700				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0 800				
諸雑費	%	28			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

足場工
手摺先行型枠組足場 必要

代価表

(54号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 600				
とび工	人	8 500				
普通作業員	人	1 300				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	1 400				
諸雑費	%	31			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

代価表

(60号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		24.18				
K1	モータグレーダ [排出ガス対策型(第2次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	11.79		モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ [排出ガス対策型(第2次基準値)] マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	9.34		ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	3.05		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
R		67.12				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	42.41		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	13.04		特殊作業員		
R3	普通作業員	9.43		普通作業員		
R4	土木一般世話役	2.24		土木一般世話役		
Z		8.70				
Z1	軽油 パトロール給油	8.70		軽油 パトロール給油		

不陸整正
補足材料有 9mm以上13mm未満 再生クラッシュランRC-40

代価表

(61号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21.17				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	10.32		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	8.18		ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	2.67		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
R		58.79				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	37.15		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	11.42		特殊作業員		
R3	普通作業員	8.26		普通作業員		
R4	土木一般世話役	1.96		土木一般世話役		
Z		20.04				
Z1	再生砕石 【7西部山間】 RC-40	12.42		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	7.62		軽油 パトロール給油		

代価表

巨石採取工
径40cm以上100cm以下 小運搬(20m程度)含む

(62号代価表)

100 個当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 ¹ 600				
バックホ(排対1次) 岩25% クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	13 ¹ 400			19号単価表 118頁	掘削・石材採取機械
バックホ(排対1次)掘装置 クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	13 ¹ 400			20号単価表 119頁	巨石選別・積込機械
諸雑費	%	6 ¹			諸雑費	高圧洗浄機、電力経費等
計						
1 個 当 り						

巨石張り(練石・裏込材工除く)
60≦径<80cm 吸出防止施工なし

代価表

(64号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.530				
特殊作業員	人	1.020				
普通作業員	人	1.020				
生コンクリート 【7西部山間】 18-5~10-20~40 BB	m3	1.565				
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0.380				
諸雑費	%	3			諸雑費	型枠、Coバケット損料、パイプ材損料等
計						
1 m2 当り						

単価表

バックホ(排対1次)掘装置
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

(20号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
掘み装置 <グラップル> 開口幅2100~2500mm・爪幅450~1000mm	時間	1				
計						
1時間当り						

採用単価一覧表

No	名称	規格	単位	単価 (円)	備考
1	生コンクリート	【7西部山間】 18-5~10-20~40 BB	m3	24,300	西毛生コン組合単価(R6.12)
2	生コンクリート	【7西部山間】 21-5~10-20~40 BB	m3	24,600	西毛生コン組合単価(R6.12)
3	再生砕石	【7西部山間】 RC-40	m3	3,150	群馬県地区別単価R7.1.1
4	切込砕石	【7西部山間】 山砂10cm以下	m3	5,050	群馬県地区別単価R7.1.1
5	再生アスファルト合材	【7西部山間】 密粒度(13)	t	13,500	群馬県地区別単価R7.1.1
6	再生アスファルト合材	【7西部山間】 細粒度(13)	t	13,800	群馬県地区別単価R7.1.1
7	針葉樹間伐材	末口径6~14cm 3m程度	m3	23,000	群馬県地区別単価R7.1.1 P267
8	残存式木製型枠材	平割材 45×90×3,000mm 積卸し等作業を含む	m3	63,400	群馬県地区別単価R7.1.1 P275
9	内部支持材	平割材仕様R7.4.1~	m2	5,350	見積3
10	道路縦横断用側溝(グレーチング付)	300×300用 L=2,000 T-25	本	78,900	群馬県地区別単価R7.1.1 P121
11	道路縦横断用側溝(グレーチング付)	500×500用 L=2,000 T-25	本	140,000	群馬県地区別単価R7.1.1 P121
12	U型側溝設置手間	L=2000 1,000kg/個以下 制約無し	m	3,900	土木施工単価P418土木コスト情報P404
13	U型側溝設置手間	L=2000 1,000~2,000kgkg/個以下 制約無し	m	6,200	土木施工単価P418土木コスト情報P404
14	U型側溝設置手間	L=2000 2,000~2,900kgkg/個以下 制約無し	m	8,100	土木施工単価P418土木コスト情報P404
15	蓋版設置手間	40kg/枚以下 制約無し	枚	385	土木施工単価P418土木コスト情報P407
16	蓋版設置手間	40~70kg/枚以下 制約無し	枚	903	土木施工単価P418土木コスト情報P407
17	暗渠排水材(波状管)	φ150mm シングル管 (有孔・無孔)	m	1,620	建設物価P388積算資料P517
18	壁面材 鋼製型枠	トリパネルN H=600mm L=2000mm 壁面勾配 1:0.3	セット	14,000	見積3
19	植生シート	B=1000mm	m	1,200	見積3
20	壁面強化材	トリグリッド EX-40(TA=24.7kN/m)	m2	1,020	見積3
21	ジオテキスタイル(補強材)	トリグリッド EX-40(TA=24.7kN/m)	m2	1,020	見積3
22	水平排水材	長繊維不織布 t=3.0mm以上	m2	840	見積3
23	吸出防止材	長繊維不織布 t=1.5mm以上	m2	510	見積3
24	分離材	長繊維不織布 t=1.5mm以上	m2	510	見積3
25	縦排水材	透水マット t=30×w=200	m	2,150	見積3
26	排水材	タフネル EX-60(t=3.0mm以上)	m2	670	見積1
27	高耐圧型面状排水材	グリシート AN8-300	m	860	見積1
28	植生土のう		袋	240	見積1
29	廃材中間処分費	コンクリート(有筋)	m3	4,800	群馬県資材単価R7.1.1 P231
30	廃材中間処分費	コンクリート(無筋)	m3	3,300	群馬県資材単価R7.1.1 P231
31	廃材中間処分費	アスファルト	m3	2,500	群馬県資材単価R7.1.1 P231
32					
33					
34					