

本工事費内訳書

工事名 梨木内野作業道改良工事(R6補正)

群馬森林管理署 本署

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	摘要
道路改良	式	1.0	
道路土工	式	1.0	
土工掘削～運搬～盛土～土羽	式	1.0	
土砂掘削(礫質土)	m3	160.0	BH=0.45m3(山積)
運搬残土処理(500m)	m3	160.0	
法面整形(空土羽)	m2	80.0	BH=0.45m3(山積)
路面工	式	1.0	
上層路盤工(t=10cm)	m2	298.5	
下層路盤工(t=20cm)	m2	298.5	
路肩整正	m	150.0	
コンクリート路面工(t=15cm)	m2	288.9	
下層路盤工(t=15cm)	m2	288.9	
法面工	式	1.0	
法面吹付・緑化工	式	1.0	
モルタル吹付工	m2	592.0	
ラス張工	m2	425.0	
植生マット工	m2	500.0	
植生シート工	m2	500.0	
種子吹付工	m2	3,500.0	
溝渠工	式	1.0	
横断溝・流末処理	式	1.0	
コンクリート路面工水切設置手間	個所	1.0	
木製路面排水工 L=5.0m	基	1.0	
植生マット流末処理工 縦2枚張	個所	2.0	
仮設工	式	1.0	
通行止ゲート(チェーンタイプ)	基	1.0	
路面不陸正整(t=20cm)	m2	800.0	幅3.0m 補足碎石t=10cm
直接工事費	式	1.0	
共通仮設費計	式	1.0	
共通仮設費(率計上)	式	1.0	
現場環境改善費(率計上)	式	1.0	
純工事費	式	1.0	
現場管理費	式	1.0	
工事原価	式	1.0	
一般管理費等	式	1.0	
一般管理費等計	式	1.0	
工事価格	式	1.0	
消費税相当額	式	1.0	
請負金額	式	1.0	