

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
作業土工 No.1コンクリート土留工	式	1			種別行
床掘工（礫質土）	m3	33			
良質土埋戻し	m3	1			
埋戻し	m3	28			
掘削面整形（土砂・礫質土）	m2	9			
作業土工 No.2コンクリート土留工	式	1			種別行
床掘工（礫質土）	m3	38			
良質土埋戻し	m3	1			
埋戻し	m3	27			
掘削面整形（土砂・礫質土）	m2	12			
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）	m2	683	600		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹基礎工	式	1			工種行
法切工	式	1			種別行
一般重機	m3	303			
高所無人掘削機 SL=50m未満	m3	324			
人力掘削	m3	10			
場所打土留工 No.1コンクリート土留工	式	1			種別行
コンクリート（施工P）	m3	13,400			
型枠（丸太残存）	m2	36,800			
型枠 普通（施工P）	m2	0,400			
キャットウォーク	m	7,800			
水抜パイプ VU-60	m	1,200			
水抜パイプ VU-200	m	0,700			
裏込工（砕石、人力施工）	m3	3,800			
圧送管組立・撤去	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
場所打土留工 No.2コンクリート土留工	式	1			種別行
コンクリート（施工P）	m3	18 200			
型枠（丸太残存）	m2	48 900			
型枠 普通（施工P）	m2	0 400			
キャットウォーク	m	12			
水抜パイプ VU-60	m	2			
水抜パイプ VU-200	m	0 600			
裏込工（砕石、人力施工）	m3	4 400			
圧送管組立・撤去	式	1			
集水桝工	式	1			種別行
集水桝	個所	1			
簡易土留工	式	1			種別行
筋工 簡易枠工S型	m	120			
水路工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
No.1受口部 ジオシンセティックスセメント複合マットCCT2	箇所	1			
No.2受口部 ジオシンセティックスセメント複合マットCCT2	箇所	1			
標準部 ジオシンセティックスセメント複合マットCCT2	m	11			
モルタル吹付（B地区受口部）	箇所	1			
モルタル吹付（B地区標準部）	m	27	600		
モルタル吹付（C地区受口部）	箇所	1			
モルタル吹付（C地区標準部）	m	11	700		
水路覆い	m	2			
暗渠工	式	1			種別行
暗渠排水管	m	14	300		
法枠工	式	1			種別行
簡易法枠工	m2	639	400		
吹付工	式	1			種別行
モルタル吹付（B地区）	m2	60	800		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付（C地区）	m2	50	500		
植生基材吹付	m2	277	200		
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）	m2	176			
法面整形（盛土部）	m2	765			
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
植生シート	m2	759	200		
植生マット	m2	165			
かご工	式	1			種別行
鋼製かご枠	m2	21			
管渠工	式	1			種別行
暗渠排水管	m	45	500		
法面排水工	式	1			種別行

本工事費内訳書

高倉地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法頭受口部 ジオシンセティックスセメント複合マットCCT2	箇所	1			
標準部 ジオシンセティックスセメント複合マットCCT2	m	34,900			
集水柵	式	1			種別行
現場打ち集水柵	個所	1			
山腹緑化工	式	1			工種行
伏工	式	1			種別行
植生マット（金網付）	m2	656,200			
林道改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂）	m3	345			
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用）	m3	222			
盛土（山腹流用）	m3	631			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土（運搬）距離20m	m3	58			
作業土工	式	1			種別行
床掘り（土砂）かご工	m3	47			
床掘り（岩石）かご工	m3	11			
埋戻し かご工	m3	10			
基面整正	m2	18 600			
路面工	式	1			種別行
路盤（下層）	m2	177			
砕石路面（上層）	m2	177			
路肩正整	m	60			
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝	式	1			種別行
現場打横断溝	m	7 300			
舗装工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面工	m2	15			
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
ヒューム管撤去	m	7 300			
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
仮設	式	1			種別行
敷鉄板	式	1			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			