

事業条件調書

事業名：令和7年度 久能沢外1地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【一貫作業】

群馬森林管理署

物件 番号	林小班	伐採種	伐採率	実行 面積	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件									備考
							本数	材積	平均 樹高	平均 胸高	平均単木 材積	生産量	適用 利用率 (歩止り)	事業地			伐倒 方法	集材方法		完了地点別内訳			
														林地 傾斜	下層 植生	通勤距離 車・片道		集材方法	平 均 集運材 距 離	山元	最終	合計	
(単位)			%	ha			本	m³	m	cm	m³	m³	%			km			m	m³	m³	m³	
1	204い3	保護伐	100%	1.94	スギ	67	976	1,655.82	40	28	1.70	1,220	0.74	18.0	中	12.2	皆伐	フォワーダ	265	970	250	1,220	I 伐区
			100%	2.49	スギ	67	682	1,371.38	44	28	2.01	1,000	0.73	23.7	中	12.2	皆伐	フォワーダ	265	790	210	1,000	II 伐区
			100%	1.87	スギ	67	940	1,082.77	34	25	1.15	790	0.73	15.6	中	12.2	皆伐	フォワーダ	265	630	160	790	III 伐区
	204に	間伐	34%	0.72	スギ	57	243	240.93	30	25	0.99	180	0.75	18.0	中	12.2	列状	フォワーダ	265	150	30	180	1伐2残
	204ほ	間伐	34%	0.08	スギ	56	27	26.77	30	25	0.99	20	0.75	18.0	中	12.2	列状	フォワーダ	265	20	0	20	1伐2残
	283ハ	間伐	32%	2.55	スギ	63	448	539.98	38	23	1.21	400	0.74	24.3	中	18.4	列状	フォワーダ	255	320	80	400	1伐2残
	283ハ	保護伐	100%	1.65	スギ	63	916	1,084.46	36	24	1.18	780	0.73	19.1	中	18.4	皆伐	フォワーダ	255	610	170	780	
					その他L	63	63	14.44	20	16	0.23	10	0.69	19.1	中	18.4	皆伐	フォワーダ	255	10	0	10	
合計				11.30			4,295	6,016.55				4,400								3,500	900	4,400	

※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(地拵)

事業名:令和7年度久能沢外1地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【一貫作業】

群馬森林管理署

[illegible]