

設 計 内 訳 書

事業年度 令和6年 設計年月日 令和6年7月2日

工事箇所 福島県福島市野田町地内

事業名 福島森林管理署野田町宿舎屋上防水改修工事

設計区分 単価抜き設計書

工期 3ヶ月

設 計 内 訳 書 2

起工設計額	請負額	変更請負額	変更増減額
()	()	()	()

工 事 概 要

起 工 設 計

工 事 内 容 : 屋上防水改修工事

	名 称	内 容	单 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
	【 直 接 工 事 費 】										
I	直接工事費		式	1.-							
	直接工事費 計										
	【 共 通 費 】										
II	共通仮設費	石綿事前調査費含む	式	1.-							
III	現場管理費		式	1.-							
IV	一般管理費		式	1.-							
	共通費 計										
	【 中 計 】										
	消費税	10%	式	1.-							
	合 計										

	名 称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
I	直接工事費										
A	屋上防水改修工事		式	1.-							
	改	め									
	合	計									

記号	名 称	内 容	単 位	設計数量	設計単価	設計金額	変更数量	変更単価	変更金額	増減金額	備 考
C	屋上防水改修工事										
	屋根塩ビ系シート防水機械固定工 法 床面	t=1.5 S I-M2 ポリエチ レンフォーム t=40	m ²	175.0							
	屋根塩ビ系シート防水機械固定工 法 立上り	t=1.5 S I-M2	m ²	25.6							
	入隅部先付塩ビ被覆鋼板取付	52.7×18.2	m	58.7							
	入隅部先付塩ビ被覆鋼板取付	W50	m	3.2							
	外周端部先付塩ビ被覆鋼板取 付	70×57	m	59.9							
	立上り端部先付塩ビ被覆鋼板 取付	50×10 アンテナ架台 シール含む	m	5.5							
	点検口立上り部ウレタン塗膜防水	端部シーリング 共	ヶ所	1.0							
	脱気盤取付	平場面積70m ² /ヶ所	ヶ所	3.0							
	改修用ドレーン取付	塩化ビニル樹脂系75φ 縦型 下地調整含む	ヶ所	2.0							
	防水施工標	黄銅100×150× t=1.0	ヶ所	1.0							
	荷揚荷降ろし時 クレーン	ラフタークレーン 13 t	日	1.0							
	外部仮設足場	昇降設備	ヶ所	1.0							
	安全対策費		式	1.0							
	屋 上 防 水 改 修 工 事 計										