

本工事費内訳書

石塚地区予防治山工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削 (土砂)	m3	309				
転石破碎	m3	3				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し	m3	23				
埋戻し (袖部)	m3	5				
作業土工	式	1			種別行	
掘削面整形	m2	82				
治山ダム工	式	1			工種行	
No.1コンクリート谷止工 L=23.0m H=5.5m V=244.8m3	式	1			種別行	
コンクリート	m3	244,800				
打継面清掃	m3	244,800				

本工事費内訳書

石塚地区予防治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠	式	1				
キャットウォーク	m	74				
間詰工	式	1			種別行	
間詰コンクリート	m3	31				
型枠	m2	34	200			
土のう積土留工（袖部）	式	1			種別行	
土のう積土留工（袖部）	m	5	600			
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名板取付工	式	1			種別行	
堤名板取付	枚	1				
昇降用金具	式	1			種別行	
昇降金具取付	式	1				
山腹緑化工	式	1			工種行	
伏工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

石塚地区予防治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生シート	m2	8,600				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工（任意仮設）	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
盛土	m3	107				
砂利路盤工	m2	96				
重機進入路作設	m	10				
作業ヤード整備工	式	1			種別行	
作業ヤード造成	式	1				
砂利路盤工	m2	100				
土留・仮締切工	式	1			種別行	
土のう締切工	式	1				
水替工	式	1			種別行	
ポンプ排水（小口径）	式	1				

本工事費内訳書

石塚地区予防治山工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替とい	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
雨量計	式	1				[局歩掛参2-1]
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				

本工事費内訳書

石塚地区予防治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				