

事業条件調書(製品生産)

事業名：高萩地区森林環境保全整備事業（保育間伐活用型）

茨城森林管理署

担当区	事業地	林小班	伐採種	伐採率	実行 面積	樹種	林齢	立木（資材）					生産量（素材）		作業条件										備考
								本数	材積	平均 樹高	平均 胸高	平均単木 材積	生産量	適用率 (歩止り)	事業地			伐倒 方法	集材方法		完了地点別内訳				
															林地 傾斜	下層植生 難易区分	通動距離 車・片道		集材方法	平 均 集運材 距 離	山元	中間土場	最終	合計	
				%				本	m	m	cm	m	m	%			km			m	m	m	m	m	
上君田	横山1	1073に	間伐	34	0.84	ヒノキ	51	399	203.21	20	26	0.51	200	98	15度以上 30度未満	難	18.3	列状間伐	フォワーダ	213	80	120		200	2伐4残
上君田	横山1	1073へ	間伐	34	2.76	スギ ヒノキ	52	662 613	533.66 312.18	25 20	28 24	0.81 0.51	525 305	98 98	15度以上 30度未満	難 難	18.3	列状間伐	フォワーダ	213	260	570		830	2伐4残
上君田	横山1	1073ち1	間伐	34	3.06	スギ ヒノキ	51	635 784	511.89 399.24	25 20	28 24	0.81 0.51	500 390	98 98	15度以上 30度未満	難 難	17.4	列状間伐	フォワーダ	213	290	600		890	2伐4残
上君田	横山1	1073ち2	間伐	33	1.54	スギ ヒノキ	51	446 261	359.54 132.87	25 20	28 26	0.81 0.51	350 130	97 98	15度以上 30度未満	難 難	17.3	列状間伐	フォワーダ	132	140	340		480	2伐4残
上君田	横山1	1073ぬ1	間伐	34	2.99	スギ ヒノキ	50	473 922	381.30 469.46	25 20	28 24	0.81 0.51	370 450	97 96	15度以上 30度未満	難 難	17.3	列状間伐	フォワーダ	301	280	540		820	2伐4残
上君田	横山1	1073ぬ2	間伐	33	1.79	スギ ヒノキ	50	590 228	475.62 116.10	25 20	28 24	0.81 0.51	460 110	97 95	15度以上 30度未満	難 難	16.9	列状間伐	フォワーダ	97	160	410		570	2伐4残
上君田	横山1	1073る1	間伐	33	3.01	スギ ヒノキ	49	761 627	613.46 319.31	25 20	28 24	0.81 0.51	595 305	97 96	15度以上 30度未満	中 中	16.9	列状間伐	フォワーダ	176	280	620		900	2伐4残
上君田	横山1	1073る2	間伐	34	5.05	スギ ヒノキ	49	1,161 1,173	935.94 597.27	25 20	28 24	0.81 0.51	915 575	98 96	15度以上 30度未満	難 中	16.2	列状間伐	フォワーダ	194	470	1,020		1,490	2伐4残
上君田	横山1	1073よ	間伐	34	3.82	スギ ヒノキ	48	909 855	732.80 435.41	25 20	28 24	0.81 0.51	715 415	98 95	15度以上 30度未満	中 中	16.0	列状間伐	フォワーダ	335	350	780		1,130	2伐4残
上君田	横山1	1073た	間伐	34	2.48	スギ ヒノキ	38	996 436	609.79 107.98	23 16	26 18	0.61 0.25	590 100	97 93	15度以上 30度未満	中 中	16.0	列状間伐	フォワーダ	335	190	500		690	2伐4残
上君田	横山2	1074い	間伐	29	3.63	スギ ヒノキ	55	736 940	416.64 388.64	22 19	26 24	0.57 0.41	405 375	97 96	15度以上 30度未満	難 難	16.0	列状間伐	フォワーダ	700	260	520		780	2伐4残
上君田	横山2	1074ろ	間伐	34	1.81	スギ ヒノキ	38	715 332	437.82 82.22	23 16	26 18	0.61 0.25	430 80	98 97	15度以上 30度未満	難 難	16.0	列状間伐	フォワーダ	700	140	370		510	2伐4残
高萩	大平	1112と	間伐	35	5.74	スギ ヒノキ	48	731 2,412	471.28 903.56	22 18	28 22	0.64 0.37	460 880	98 97	30度以上	難 難	14.7	列状間伐	フォワーダ	689	480	860		1,340	2伐4残
高萩	大平	1112ち	間伐	35	2.36	スギ ヒノキ	46	166 1,182	107.02 442.77	22 18	28 22	0.64 0.37	105 425	98 96	30度以上	難 難	10.5	列状間伐	フォワーダ	1,004	200	330		530	2伐4残
高萩	大平	1112る	間伐	35	5.78	スギ ヒノキ	46	1,505 1,344	970.28 503.44	22 18	28 22	0.64 0.37	945 485	97 96	30度以上	難 難	14.7	列状間伐	フォワーダ	689	440	990		1,430	2伐4残
高萩	大平	1112か	間伐	35	1.92	ヒノキ	51	1,152	431.52	18	22	0.37	420	97	30度以上	難	14.7	列状間伐	フォワーダ	689	170	250		420	2伐4残
高萩	大平	1112た	間伐	35	0.88	スギ ヒノキ	84	195 69	267.81 52.52	26 19	38 34	1.37 0.76	260 50	97 95	30度以上	難 難	14.7	列状間伐	フォワーダ	689	90	220		310	2伐4残
高萩	大平	1112れ	間伐	35	2.22	ヒノキ	53	1,332	499.00	18	22	0.37	490	98	30度以上	難	14.7	列状間伐	フォワーダ	689	200	290		490	2伐4残
高萩	大平	1112う	間伐	35	22.33	スギ ヒノキ	65	2,446 7,784	2,751.73 4,264.34	25 20	36 26	1.12 0.55	2,695 4,125	98 97	15度以上 30度未満	難 難	14.7	列状間伐	フォワーダ	689	2,380	4,440		6,820	2伐4残
計					74.01			35,972	21,238				20,630								6,860	13,770	0	20,630	

※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。