

本工事費内訳書

大原地区復旧治山工事 (R6ゼロ国)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工 (No.3)	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り (粘性土・礫質土)	m3	286				
床掘り (軟岩 (I) B)	m3	143				
掘削面整形 (普) (粘性土・礫質土)	m2	36	100			
掘削面整形 (普) (軟岩 (I) B)	m2	54	400			
埋戻し (粘性土・礫質土)	m3	347				
伏工	m2	22	200		種別行	
植生シート工 種子シート	m2	22	200			
治山ダム工	m3	306			工種行	
No.3鋼製枠谷止工	t	30	450		種別行	
鋼製枠 組立	t	30	450			
詰石 割栗石 (購入品) 15-20cm	m3	125				

本工事費内訳書

大原地区復旧治山工事 (R6ゼロ国)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
詰石 (現地発生土) 床掘土砂	m3	181				
エキスパンドメタル エキスパンドメタル規格	m2	202	640			
吸出し防止材 合繊不織布 t:10mm 9.8KN/m	m2	207	500			
工場製品輸送工	式	1			工種行	
輸送工	式	1			種別行	
小運搬 不整地運搬車 (6.0t) 鋼材	t	30	450			
小運搬 不整地運搬車 (6.0t) 砂利・玉石類	m3	125				
間詰工	m	56			種別行	
ふとんかご工	m	56				
工場製品輸送工	式	1			工種行	
輸送工	式	1			種別行	
小運搬 不整地運搬車 (6.0t) ふとんかご製品	t	0	566			
小運搬 不整地運搬車 (6.0t) 砂利・玉石類	m3	32				
溪間工付属物設置工	枚	1			工種行	

本工事費内訳書

大原地区復旧治山工事 (R6ゼロ国)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
堤名板取付工	枚	1			種別行	
堤名板取付 C型 構造物100m3以上	枚	1				
溪間工 (No.4)	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り (粘性土・礫質土)	m3	393				
床掘り (軟岩 (I) B)	m3	165				
掘削面整形 (普) (粘性土・礫質土)	m2	62	600			
掘削面整形 (普) (軟岩 (I) B)	m2	50	900			
埋戻し (粘性土・礫質土)	m3	466				
伏工	m2	6	600		種別行	
植生シート工 種子シート	m2	6	600			
治山ダム工	m3	391			工種行	
No.4鋼製枠谷止工	t	36	020		種別行	

本工事費内訳書

大原地区復旧治山工事 (R6ゼロ国)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製枠 組立	t	36 020				
詰石 割栗石 (購入品) 15-20cm	m3	137				
詰石 (現地発生土) 床掘土砂	m3	254				
エキスパンドメタル エキスパンドメタル規格	m2	273 600				
吸出し防止材 合繊不織布 t:10mm 9.8KN/m	m2	283 400				
工場製品輸送工	式	1			工種行	
輸送工	式	1			種別行	
小運搬 不整地運搬車 (6.0t) 鋼材	t	36 020				
小運搬 不整地運搬車 (6.0t) 砂利・玉石類	m3	137				
間詰工	m	60			種別行	
ふとんかご工	m	60				
工場製品輸送工	式	1			工種行	
輸送工	式	1			種別行	
小運搬 不整地運搬車 (6.0t) ふとんかご製品	t	0 606				

本工事費内訳書

大原地区復旧治山工事 (R6ゼロ国)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
小運搬 不整地運搬車 (6.0t) 砂利・玉石類	m3	34				
溪間工付属物設置工	枚	1			工種行	
堤名板取付工	枚	1			種別行	
堤名板取付 C型 構造物1000m3以上	枚	1				
仮設工 【任意仮設】	式	1			費目行	
仮設工 【任意仮設】	式	1			工種行	
工事用道路工 【任意仮設】	式	1			種別行	
敷砂利 C-40 t:0.1m	m2	1,164				
小運搬 不整地運搬車 (6.0t) 砂利・玉石類	m3	116,400				
水替工 No.3溪間工施行箇所	式	1			種別行	
ポンプ排水 排水量：0-40m3未満/h	日	11,300				
水替ポンプ据付撤去 ポンプ台数1~5台	箇所	1				
水替とい 箱樋排水	組	8				
土のう締切工 中詰材：現地発生土	m2	7				

本工事費内訳書

大原地区復旧治山工事 (R6ゼロ国)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替工 No.4溪間工施行箇所	式	1			種別行	
ポンプ排水 排水量：0-40m3未満/h	日	14	100			
水替ポンプ据付撤去 ポンプ台数1~5台	個所	1				
水替とい 箱樋排水	組	9				
土のう締切工 中詰材：現地発生土	m2	7				
運搬設備工	式	1			種別行	
モノレール運搬設備	m	330				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				

本工事費内訳書

大原地区復旧治山工事 (R6ゼロ国)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				