

本工事費内訳書

清太郎林道第6号橋（羽山沢橋）改良工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道改良	橋	1			費目行	
現場塗膜剥離・塗装工	橋	1			工種行	
湿式塗膜剥離工（剥離剤ロス率7%含む）	m2	84	200		種別行	
湿式塗膜剥離工（剥離剤割増7%）剥離2回	m2	168	400			84.2m2 * 2回=168.4m2
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工 <small>養生シート設置・撤去2回 面積122.4m2 (k1:現場環境条件による補正1.1)</small>	式	1				
橋梁塗膜塗装工	m2	84	200		種別行	
素地調整 2種ケレン 制約なし 剥離塗膜クズ・ケレンかす回収	m2	84	200			
橋梁塗替塗装 下塗塗装 錆転換型防食塗装 150g×1層 淡彩 制約なし	m2	84	200			
橋梁塗替塗装 中塗塗装 錆転換型防食塗装 140g×1層 淡彩 制約なし	m2	84	200			
橋梁塗替塗装 上塗塗装 錆転換型防食塗装 120g×1層 淡彩 制約なし	m2	84	200			
足場・支保工（共用月数0.8） <small>(k1:現場環境条件による補正1.1) 吊足場面積L16.5m*W7.4+2.5*2.0(エアージャッキ) =127.4m2 その他122.4m2</small>	式	1				
仮設工	式	1			種別行	
足場・支保工（共用月数0.8） <small>(k1:現場環境条件による補正1.1) 吊足場面積L16.5m*W7.4+2.5*2.0(エアージャッキ) =127.4m2 その他122.4m2</small>	式	1				
PCB暴露防止対策工 [PCB・鉛対策]	式	1				

本工事費内訳書

清太郎林道第6号橋（羽山沢橋）改良工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特別管理産業廃棄物処理工 低濃度PCB含有汚染物（塗膜クズ等）	式	1				
舗装工	m	400			工種行	
コンクリート路面工	m	400			種別行	
コンクリート路面 人力舗設 15cm 21-8-25(20)	m2	1,200				割増率4%（生コンクリート）
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				

