

本工事費内訳書

清太郎林道第6号橋（羽山沢橋）改良工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
林道改良	式	1			費目行	
現場塗膜剥離・塗装工	式	1			工種行	
湿式塗膜剥離工（剥離剤ロス率7%含む）	式	1			種別行	
湿式塗膜剥離工（剥離剤割増7%）剥離2回 84.4m2×2回	m2	168	400			
湿式塗膜剥離剤工用養生シート工 養生シート設置・撤去2回 面積122.4m2（k1：現場環境条件による補正）	式	1				
橋梁塗膜塗装工	式	1			種別行	
素地調整 2種ケレン 制約なし 剥離塗膜クズ・ケレンかす回収	m2	84	200			
橋梁塗替塗装 下塗塗装 錆転換型防食塗装 150g×1層 淡彩 制約	m2	84	200			
橋梁塗替塗装 中塗塗装 錆転換型防食塗装 140g×1層 淡彩 制約	m2	84	200			
橋梁塗替塗装 上塗塗装 錆転換型防食塗装 120g×1層 淡彩 制約	m2	84	200			
仮設工	式	1			種別行	
足場・支保工（共用月数0.8）（k1：現場環境条件による補正1.1） 吊足場面積L16.5m*W7.4+2.5*2.0（エアーシャワー）=127.4m2 その他122.4m2	式	1				
PCB暴露防止対策工〔PCB・鉛対策〕	式	1				
特別管理産業廃棄物処理工 低濃度PCB含有汚染物（塗膜クズ等）	式	1				

本工事費内訳書

清太郎林道第6号橋（羽山沢橋）改良工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装工	式	1			工種行	
コンクリート舗装工（路面工）	式	1			種別行	
コンクリート路面 人力舗設【一部施工パッケージ】 L=400m 15cm 21-8-25(20)	m2	1,200				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費（率計上）	式	1				
現場環境改善費（率計上）	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				

本工事費内訳書

清太郎林道第6号橋（羽山沢橋）改良工事（R6補正）

[illegible]