



631林班

632林班

①R6 右岸支流 第1号コンクリート谷止工
L=30.0m H=7.0m V=386.4m³

①R6 支流1 第2号コンクリート谷止工
L=19.5m H=5.0m V=168.9m³
L=19.5m H=5.0m V=137.6m³ (R6施工)

①R5 間の沢 第1号コンクリート谷止工
L=29.0m H=6.5m V=390.7m³

①R2 間の沢 第2号コンクリート谷止工

口 貨道

凡 例	
	コンクリート谷止工
	国 有 林 界
	林 班 界
	林 小 班 界
	当 年 度 工
	既 設 工
	計 画 工
	他 所 管 施 工

年 度	令和6年度		
図 面 名	仮設計画図		
施 工 地	静岡県賀茂郡河津町梨本 梨本国有林632ろ林小班外地内		
工 事 名	河津川地区復旧治山工事 (R6補正)		
図面番号	縮 尺	1:1,000	
設 計 者	製 図 者		
関東森林管理局	伊豆森林管理署	No.	