

# 国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 長九郎(猿山)林業専用道新設工事(R7補正)

令 和 7 年 度

路 線 名	長九郎(猿山) 林業専用道	林 道 区 分	自(2)
林 道 種 類	森林基幹道	幅 員	3.6

工 事 箇 所	静岡県賀茂郡河津町大字梨本字梨本国有林580㍻2林小班外
---------	------------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局  
森 林 管 理 署 : 伊豆森林管理署  
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表(公表用)

工事名	長九郎(猿山)林業専用道新設工事(R7補正)			
工事場所	静岡県賀茂郡河津町大字梨本字梨本国有林580ろ2林小班外	豪雪地域補正	無し	
直接工事費	通勤補正(%)			
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分	道路工事		
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島	
	現場環境改善費	有(その他)		
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
	復興係数補正	0.00	補正無し	
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	267	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し	該当無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数		1.00	山間僻地及び離島
	熱中症補正		無	
	週休2日補正係数		1.05	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正		0.00	補正無し
	復興係数補正		0.00	補正無し
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常	
	前払支出割合補正係数		1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)		0.04	金銭保証

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設	m	120			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂)	m3	1,771			1号明細書 4頁
掘削(岩石)	m3	328			2号明細書 5頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(発生土) 作業地～1号林業用作業施設	m3	1,933			3号明細書 6頁
機械除根	式	1			種別行
機械除根 中林	m2	2			4号明細書 7頁
枝条片付	式	1			種別行
枝条片付 2種	m2	1,528			5号明細書 8頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(切土部)	m2	748			6号明細書 9頁
法面工	式	1			工種行

## 本工事費内訳書

長九郎(猿山)林業専用道新設工事(R7補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生工	式	1			種別行
植生マット伏工	m2	450			7号明細書 10頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面 人力打設	m2	278 100			8号明細書 11頁
コンクリート路面排水工	個所	1			9号明細書 12頁
路肩整正	m	120			10号明細書 13頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

















# 明細書

コンクリート路面 人力打設

( 8号明細書 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート 21-8-20(25)BB	m3	15.600				100m2×0.15m×1.04 [見積単価]
路盤紙敷設	m2	100			9号代価表 22頁	
路盤紙 クラフト紙系	m2	112				100m2×1.12
溶接金網設置工	m2	100			10号代価表 23頁	
異形鉄線溶接金網 <small>溶接金網 異形鉄線溶接金網 CD6 150×150mm 3.11kg/r</small>	m2	110				100m2×1.10
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	10.900			11号代価表 24頁	
目地材 (瀝青質板) T10mm	m2	1.900				
コンクリート路面工 人力舗設	m2	100			12号代価表 25頁	
舗装路盤工(車道施工)一層当たり15cm下層20cmまで	m2	100			13号代価表 26頁	
計						
1 m2 当り						







人力併用機械掘削  
軟岩(I)B 油圧式600~800kg級

## 代価表

( 2号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.330				[1]
普通作業員	人	0.120				[1]
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0.040			3号単価表 36頁	[1]
さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハットブレーカ) 20kg級	日	0.210				[1]
大型ブレーカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1.580			4号単価表 37頁	[1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	コンクリートブレーカ用チェル損耗費
計						
1 m3 当り						

































# 代価表

舗装路盤工(車道施工)  
1層当たり上層15cm下層20cmまで

( 19号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装路盤工(車道施工)労務費	m2	100			20号代価表 33頁	[1]
モータグレーダ(排対2次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			10号単価表 43頁	100/1110 [1]
ロードローラ(排対2次) マダム・質量10t・締固め幅2.1m	日	0.090			11号単価表 44頁	100/1110 [1]
タイヤローラ(排対2次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			12号単価表 45頁	100/1110 [1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	
計						
1 m2 当り						



























