

## 業務費内訳書

頸城地区（伏野区域外）地すべり防止事業経過観測調査業務（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般調査	式	1			
直接調査費(電子成果品作成費・業務成果品費除く)	式	1			
土質ボーリング オールコアボーリング φ66mm粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方 【峠13】	m	4			
土質ボーリング オールコアボーリング φ66mm礫混じり土砂 50m以下 鉛直下方 【峠13】	m	16			
土質ボーリング ノコアボーリング φ66mm粘性土・シルト 50m以下 鉛直下方 【倉A-9-3】	m	0100			
土質ボーリング ノコアボーリング φ66mm礫混じり土砂 50m以下 鉛直下方 【倉A-9-3】	m	17400			
岩盤ボーリング φ66mm軟岩 50m以下 鉛直下方 【峠13・倉A-9-3】	m	15500			
標準貫入試験 粘性土・シルト 【峠13】	回	4			
標準貫入試験 礫混じり土砂 【峠13】	回	16			
標準貫入試験 軟岩 【峠13】	回	10			
一般調査 簡易揚水試験 地すべり関係 調査ボーリング 孔掘削3~5m 口径50mm・全揚程15m	回	6			
一般調査 地下水検層・自然水位検層(1回当り) 地すべり関係 孔長30m以下	孔・回	2			
一般調査 地下水検層・汲み上げ検層(1回当り) 地すべり関係 孔長30m以下	孔・回	2			
半自動観測計器設置 (歪・水位観測器) + (水位観測器) 共通	基	23			

## 業務費内訳書

頸城地区（伏野区域外）地すべり防止事業経過観測調査業務（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
半自動観測計器撤去 （歪・水位観測器）+（水位観測器）共通	基	20			
地すべり調査 移動変形調査 伸縮計による調査 伸縮計設置	基	5			
地すべり調査 移動変形調査 伸縮計による調査 伸縮計撤去	基	5			
水圧式水位計設置	基	3			
半自動観測機損料 歪・水位データ記録装置	ヶ月	200			
地中伸縮計データ記録装置損料 SLG-100A	ヶ月	50			
半自動観測データ集積 （歪・水位観測器）+（水位観測器）共通	回・箇所	213			
地中伸縮計観測 観測箇所数5～7 深度30m以内	箇所	15			
半自動観測資料整理 （歪・水位観測器）+（水位観測器）共通	回・箇所	429			
半自動観測保守・点検 （歪・水位観測器）+（水位観測器）+（地中伸縮計）共通 設置箇所50～69	回・箇所	67			
半自動観測保守・点検 （歪・水位観測器）+（水位観測器）+（地中伸縮計）共通 設置箇所20未満	回・箇所	9			
地すべり調査 移動変形調査 歪計設置 パイプ式歪計 1方向2ゲージ 深度15m 【峠13】	孔	2			
地すべり調査 移動変形調査 歪計設置 パイプ式歪計 1方向2ゲージ 深度23m 【倉A-9-3】	孔	1			
旅費交通費（基準日額）	式	1			

## 業務費内訳書

頸城地区（伏野区域外）地すべり防止事業経過観測調査業務（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電子成果品作成費	式	1			
間接調査費	式	1			
運搬費	式	1			
準備費	式	1			
仮設費	式	1			
旅費交通費	式	1			
施工管理費	式	1			
純調査費(業務管理費除く)	式	1			
間接費	式	1			
諸経費	式	1			
直接測量費(安全費・電子成果品費・成果検定費除く)	式	1			
山腹工測量 踏査選点 外業 0.5ha以上1.0ha未満 崩壊1~2箇所	h a	0	640		
山腹工測量 山腹平面測量 合計 総面積0.5ha以上1.0ha未満 1~2箇所	h a	0	640		
山腹工測量 山腹縦断測量 合計 縦断面図1/100~1/500	m	160			

## 業務費内訳書

頸城地区（伏野区域外）地すべり防止事業経過観測調査業務（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工測量 平面図作成B 内業 縮尺1/200~500 0.3ha以上0.6ha未満	件	1			
現地調査（旅費交通費）	式	1			
現地調査（基準日額）	式	1			
電子成果品作成費	式	1			
直接測量費	式	1			
間接測量費	式	1			
諸経費	式	1			
測量業務価格	式	1			
直接原価（電子成果品作成費除く）	式	1			
機構調査 揚水試験・簡易揚水試験資料の解析・内業 地すべり防止 位置図・解析図等の作成	回	6			
機構調査 地下水検層・地下水検層資料の解析・内業 地すべり防止	孔	4			
地すべり調査 解析・地盤特性検討 総面積0.6km <sup>2</sup> 以下 検討1箇所	業務	1			
地すべり調査 解析・機構解析 総面積0.6km <sup>2</sup> 以下 解析1ブロック	業務	1			
地すべり調査 解析・安定解析 総延長4km以内 解析8断面	業務	2			

## 業務費内訳書

頸城地区（伏野区域外）地すべり防止事業経過観測調査業務（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地すべり調査 解析・安定解析 総延長4km以内 解析1断面	業務	1			
地すべり調査 報告書作成 調査結果資料5種目	業務	1			
打合せ等 地質調査(地すべり調査) 打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入)(標準:3回) 中間打合せ2回	業務	1			
打合せ(旅費交通費) 打ち合わせ協議 標準4回	式	1			
電子成果品作成費	式	1			
直接原価(その他原価除く)	式	1			
その他原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
解析等調査業務費	式	1			
業務価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
業務委託料	式	1			