

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地すべり防止	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
床掘り	m3	392			
埋戻し	m3	9			
盛土工	式	1			種別行
盛土	m3	39			
築立（土羽）整形	m2	85			
残土処理工	式	1			種別行
残土処理	m3	344			
溪間工	式	1			工種行
コンクリート谷止補修	式	1			種別行
コンクリート打設	m3	10			
型枠工	m2	10			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地下水排除工	式	1			工種行
集水井嵩上工(ライナープレート)	式	1			種別行
集水井土留 掘削無し 2.7×3500mm (メッキ)	基	1			
昇降設備設置・撤去	式	1			
井戸蓋取替 径3500mm	基	5			
洗浄工	式	1			種別行
集水ボーリング洗浄	m	1,455			
集水井内排水ボーリング洗浄	m	95			
山腹基礎工	式	1			工種行
かご土留工	式	1			細別行
大型ふとん簞 資材費	式	1			
大型ふとん簞 施工費	m3	45,600			
名板取付	枚	1			
山腹緑化工	式	1			工種行

本工事費内訳書

天水島区域（木挽沢外）直轄地すべり防止工事（R6 補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伏工	式	1			種別行
植生シート工 亀甲金網付	m2	85			
仮設工	式	1			工種行
足場工	式	1			種別行
集水井内足場設置・撤去	回	2			
工事用道路工	式	1			種別行
敷鉄板設置・撤去 22*1524*3048mm	枚	20			
現道補修 不陸整正+敷均し 粒度調整碎石敷厚t=15cm バックホウ山積0.28m3 舗装面仕上げ無し	m2	960			
コンクリート路面工 再生碎石敷厚t=15cm コンクリート舗設t=15cm	m2	840			
コルゲートパイプ撤去	m	10			
耐圧ポリエチレンリブ管敷設	m				
RCボックスカルバート敷設	m	10			
道路除草 平均刈幅2m	m2	1,200			
産業廃棄物処理	式	1			種別行

本工事費内訳書

天水島区域（木挽沢外）直轄地すべり防止工事（R6 補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物運搬 鉄くず	t	3,620			
水替え工	式	1			種別行
水替え 常時排水	式	1			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			

