

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂）	m3	2,617			
掘削（基礎部溝掘り）	m3	6			
埋戻し工	式	1			種別行
埋戻し	m3	1,592			
埋戻し（上流側跳上土砂）	m3	1,059			
埋戻し（単粒度碎石）	m3	9			
治山ダム工	式	1			工種行
鋼製板谷止工	基	1			種別行
鋼材組立 壁面材	t	73.210			
鋼材組立 タイ材、腹起材、堤冠材、ボルト類等	t	41.330			
鋼材組立 水抜きパネル	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼材組立 水通し側面材	式	1			
中詰工（現地発生土）	m3	2,533			
中詰工（ソイルセメント）	m3	282			
放水路天端保護コンクリート	m3	33,500			
基礎均しコンクリート	m3	13,400			
水抜きパネル充填コンクリート	m3	1,400			
型枠（放水路天端保護コンクリート）	m2	38,900			
型枠（基礎均しコンクリート部）	m2	52			
水抜きパイプ	m	26			
鉄筋工（水通し天端）	t	0.252			
吸出し防止材	m2	61,300			
張芝工	m2	144,700			
間詰工	式	1			種別行
木製枠工	m	24			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木製枠筋工	m	33 750			
植生マット工	m2	134 800			
水叩工	式	1			種別行
巨石張工	m2	140			
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
堤名板取付工	式	1			種別行
堤名板	枚	1			
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
作業道作設【疎林】	m	310			
バックホウ掘削（不陸整正）	m3	93			
土砂運搬工	式	1			種別行
土砂運搬（仮置場から事業地まで）	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮水路工	式	1			種別行
コルゲートパイプ	m	16			
廻排水工	式	1			種別行
水替工	式	1			
盛土半川締切工（1回目）	式	1			
盛土半川締切工（2回目）	式	1			
足場・支保工	式	1			種別行
キャットウォーク	m	33 600			
治山資材運搬路整備工【任意仮設】	式	1			種別行
敷鉄板設置・撤去 運搬費, 積込取卸別途計上	枚	28			
安全費【指定仮設】	式	1			種別行
土石流対策	式	1			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			