

## 本工事費内訳書

【訂正】伏野区域（柳原A-24）直轄地すべり防止工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理 礫質土	m3	1,082				
不整地運搬車運搬 集水井～残土置場 運搬距離0.06km	m3	131				
不整地運搬車運搬 山腹地内～残土置場 運搬距離0.09km	m3	951				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し 礫質土	m3	16				
山腹基礎工	式	1			工種行	
排土工	式	1			種別行	
排土 礫質土	m3	955				
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形（切土部） 礫質土	m2	1,189	100			
ガス切断工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

【訂正】伏野区域（柳原A-24）直轄地すべり防止工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ガス切断工 鋼管杭φ300	箇所	10				
山腹緑化工	式	1			工種行	
伏工	式	1			種別行	
植生マット 1m×10m 亀甲金網付 肥料袋付	m2	1,330	800			
地すべり防止	式	1			費目行	
地下水排除工	式	1			工種行	
No.1集水井工 ライナープレート土留工 φ3500	基	1			種別行	
集水井掘削土留 A工法	基	1				
底版コンクリート 18-8-40BB	m3	2	900			
井戸蓋工 コンクリート天蓋（基礎ブロック含む）	基	1				
昇降用設備設置工	m	8	400			
吊固定コンクリート 18-8-40BB	m3	6	200			
土留材 ライナープレート	基	1				
昇降用設備材 A型・B型・C(特)型・D1型	式	1				

## 本工事費内訳書

【訂正】伏野区域（柳原A-24）直轄地すべり防止工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
集水ボーリング 集水井内 φ90 礫質土・軟岩	m	400				
保孔管設置 集水井内 VP40有孔管 口元保護管含む	m	400				
排水ボーリング 集水井内 φ135 軟岩	m	31	700			
標識板設置 集水井・横孔ボーリング共通	枚	1				
No.1横孔ボーリング排水工	式	1			種別行	
集水ボーリング 地表 φ90 礫質土	m	90				
保孔管設置 地表 VP40有孔管 口元保護管含む	m	90				
孔口保護工	基	2				
流末処理工 高密度ポリエチレン管（シングル） φ200	m	20				
標識板設置 集水井・横孔ボーリング共通	枚	1				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
ボーリング仮設機材設置・撤去 柳原A-24工区	式	1			種別行	
ボーリング仮設機材 【任意仮設】	式	1				

## 本工事費内訳書

【訂正】伏野区域（柳原A-24）直轄地すべり防止工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場設置・撤去 【任意仮設】	式	1				
工事用道路工 柳原A-24工区	式	1			種別行	
敷鉄板設置・撤去 【任意仮設】 22*1524*6096mm 1.604t/枚	式	1				
ロードマット設置・撤去 【任意仮設】 4000*1512*90mm 450kg/枚	式	1				
工事用道路工 峠工区	式	1			種別行	
作業道作設 【任意仮設】 延長80m	式	1				
敷鉄板設置・撤去 【任意仮設】 22*1524*3048mm 0.802t/枚	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				

## 本工事費内訳書

【訂正】伏野区域（柳原A-24）直轄地すべり防止工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				