

本工事費内訳書

馬取川林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道施設災害復旧	式	1			費目行	
土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂)	m3	25,900				
床掘り(土砂)	m3	138,500				
床掘り(岩)	m3	7,700				
盛土工	式	1			種別行	
盛土(流用土)	m3	83,300				
埋戻し	m3	62,900				
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理 運搬距離片道0.54km	m3	7,200				
舗装工	式	1			種別行	
コンクリート路面工 21-8-25BB t=15	m2	165,900				
下層路盤工 15cm	m2	165,900				

本工事費内訳書

馬取川林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
擁壁工	式	1			工種行	
根継工	式	1			種別行	
根継工	式	1				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1			種別行	
大型ブロック積工(1)	式	1				
大型ブロック積工(2)	式	1				
排水構造物工	式	1			工種行	
横断工	式	1			種別行	
プレキャストU型横断溝 300×300	m	8				
上流側閉塞コンクリート	個所	2				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
仮水路工	式	1			種別行	
仮水路工	式	1				

本工事費内訳書

馬取川林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現道補修	式	1			種別行	
現道補修	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				