

第 号

国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 阿賀野川 支 流 域 早出川下流

工 事 名 大蔵山地区流域保全総合治山工事(R6補正)

施 工 地 新潟県五泉市中川新字三五郎山1717国有林289な1林小班ほか

令和7年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 下越森林管理署
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	大蔵山地区流域保全総合治山工事(R6補正)		
工事場所	新潟県五泉市中川新字三五郎山1717国有林289な1林小班ほか	豪雪地域補正	有り
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	治山地すべり工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
	現場環境改善費	無し	
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	255
		冬期日数	61
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	1.20
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.06
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		0.00
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
床掘（礫質土）	m3	720			1号明細書 7頁
埋戻し	m3	90			2号明細書 8頁
掘削面整形（礫質土）	m2	172			3号明細書 9頁
治山ダム工	式	1			工種行
コンクリート谷止工 本体	式	1			種別行
コンクリート18-8-40B種 打継面清掃、鉄筋建込	m3	698,900			4号明細書 10頁
目地板 瀝青質目地板、10mm	m2	53,300			5号明細書 11頁
止水板 塩化ビニール、200×5	m	18,100			6号明細書 12頁
水抜パイプ	m	1,800			7号明細書 13頁
丸太残存型枠	m2	416,200			8号明細書 14頁
普通型枠設置・撤去（放水路）	m2	3,500			9号明細書 15頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
円筒型枠設置・撤去（水抜き） 内径300mm	m	7 500			10号明細書 16頁
トラップ型枠（普通型枠設置・撤去）	m2	2 100			11号明細書 17頁
コンクリート谷止工 間詰工	式	1			種別行
間詰コンクリート 18-8-40B種	m3	49 200			12号明細書 18頁
小型構造物コンクリート 18-8-40B種	m3	3 200			13号明細書 19頁
丸太残存型枠（間詰）	m2	44 900			14号明細書 20頁
丸太残存型枠（小型構造物）	m2	15 300			15号明細書 21頁
植生マット	m2	18 400			16号明細書 22頁
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
堤名板取付工	式	1			種別行
堤名板 B型 体積300～1000m3	枚	1			17号明細書 23頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用道路盛土 【任意仮設】	m3	203			18号明細書 24頁
工事用道路掘削（土砂） 【任意仮設】	m3	365			19号明細書 25頁
敷砂利 【任意仮設】	m2	243			20号明細書 26頁
敷鉄板（新江川洗越） 【任意仮設】	m2	27,900			21号明細書 27頁
敷鉄板（作業ヤード） 【任意仮設】	m2	93			22号明細書 28頁
土留・仮締切工	式	1			種別行
ふとんかご 【任意仮設】	式	1			23号明細書 29頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水 【任意仮設】	個所	1			24号明細書 30頁
仮水路工	式	1			種別行
硬質塩化ビニル管（床掘・打設時排水） 【任意仮設】	式	1			25号明細書 31頁
暗渠排水管（新江川洗越） 【任意仮設】	m	14			26号明細書 32頁
土のう（大型土のう）床掘・打設排水用 【任意仮設】	袋	10			27号明細書 33頁
土のう（大型土のう）新江川洗越用 【任意仮設】	袋	4			28号明細書 34頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
足場・支保工	式	1			種別行
キャットウォーク 【任意仮設】	m	200 400			29号明細書 35頁
安全費	式	1			種別行
交通誘導員 【指定仮設】	式	1			30号明細書 36頁
保安管理費（土石流対策） 【指定仮設】	式	1			31号明細書 37頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（積上げ分計）	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁
仮設材運搬費（敷鉄板） 往復 積込・取卸含む	t	21			32号明細書 38頁
共通仮設費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬費（敷鉄板） 往復 積込・取卸含む	t	21			32号明細書 38頁	
計						

床掘（礫質土）

明細書

(1号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・石	m3	10			1号代価表 39頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し

明細書

(2号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・石	m3	100			2号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

掘削面整形（礫質土）

明細書
(3号明細書)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	10			3号代価表 41頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリート18-8-40B種
打継面清掃、鉄筋建込

明細書
(4号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40BB	m3	10 700				使用量補正×1.07 [見積単価]
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 30≦V<45m3/日	m3	10			4号代価表 42頁	
打継面清掃 レイタンス等の除去	m3	10			5号代価表 43頁	
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	8			6号代価表 44頁	546本÷699m3×10m3
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm	t	0 018			7号代価表 45頁	1本当り2.25kg×8本÷1000
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	10			8号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

(5号明細書)

[illegible]

10 m2当り

止水板
塩化ビニール、200×5

明細書
(6号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板設置 塩ビ製止水板 CF幅200*厚さ5mm	m	10			10号代価表 48頁	
計						
1 m 当り						

水抜パイプ

明細書

(7号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水抜パイプ 内径50mm、VU管	m	10			11号代価表 49頁	局歩掛治2-12
計						
1 m 当り						

(8号明細書)

[illegible]

14 頁

普通型枠設置・撤去（放水路）

明細書
(9号明細書)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	10			9号代価表 47頁	
計						
1 m2 当り						

円筒型枠設置・撤去（水抜き）
内径300mm

明細書
(10号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
円筒型枠設置・撤去 内径300mm	m	1			13号代価表 51頁	局歩掛治2 - 13
計						
1 m 当り						

タラップ型枠（普通型枠設置・撤去）

明細書
(11号明細書)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	10			9号代価表 47頁	
計						
1 m2 当り						

間詰コンクリート
18-8-40B種

明細書
(12号明細書)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40BB	m3	10 700				使用量補正×1.07 [見積単価]
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	1			8号代価表 46頁	
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 30≦V<45m3/日	m3	10			4号代価表 42頁	
打継面清掃 レイタンス等の除去	m3	10			14号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

小型構造物コンクリート
18-8-40B種

明細書
(13号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40BB生コンクリート小型車割増無 一般養生 打設高さ約17	m3	1 060			15号代価表 53頁	使用量補正×1.06
計						
1 m3 当り						

丸太残存型枠（間詰）

明細書
(14号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型枠工(治山ダム用)	m2	100			16号代価表 54頁	
丸棒 スギ丸棒材 Φ120×2,000	m3	11.800				使用量補正×1.07 [見積単価]
計						
1 m2 当り						

丸太残存型枠（小型構造物）

明細書
(15号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸棒 スギ丸棒材 Φ120×2,000	m3	11.800				使用量補正×1.07 [見積単価]
丸太式残存型枠工(治山ダム用)	m2	100			16号代価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

植生マット

明細書

(16号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生マット	m2	100			17号代価表 55頁	メーカー歩掛
計						
1 m2 当り						

堤名板
B型 体積300～1000m3

明細書
(17号明細書)

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
堤名板 B型 体積300～1000m3	枚	1			18号代価表 56頁	要綱治2-12
計						
1 枚 当 り						

工事用道路盛土
【任意仮設】

明細書
(18号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・	m3	1			19号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

(19号明細書)

【任意仮設】

1 m³当り

[illegible]

敷砂利
【任意仮設】

明細書
(20号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上無 C-40	m2	1			21号代価表 59頁	
計						
1 m2 当り						

(21号明細書

[illegible]

1 m2当り

(22号明細書)

【任意仮設】

1 m2当り

[illegible]

(23号明細書)

[illegible]

1 式当り

(24号明細書)

[illegible]

1 個所当り

硬質塩化ビニル管（床掘・打設時排水）
【任意仮設】

明細書
(25号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廻排水管工（敷設）	式	1			30号代価表 68頁	局治山事業歩掛 共8-2 危険地区、増水時を考慮し2列
計						
1 式 当 り						

暗渠排水管（新江川洗越）
【任意仮設】

明細書
(26号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水管敷設	m	10			31号代価表 69頁	メーカー歩掛 並列敷設
計						
1 m 当り						

土のう（大型土のう）床掘・打設排水用
【任意仮設】

明細書
(27号明細書)

1 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			32号代価表 70頁	
計						
1 袋 当 り						

土のう（大型土のう）新江川洗越用
【任意仮設】

明細書
(28号明細書)

1 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			33号代価表 71頁	
計						
1 袋 当 り						

キャットウォーク
【任意仮設】

明細書
(29号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 (キャットウォーク) 設置・撤去	m	10			34号代価表 72頁	
計						
1 m 当り						

交通誘導員
【指定仮設】

明細書
(30号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	51			35号代価表 73頁	トラック等が林道通行時配置
計						
1 式 当 り						

保安全管理費（土石流対策）
【指定仮設】

明細書
(31号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
保安全管理費（土石流対策）	式	1			36号代価表 74頁	局歩掛参2-1
計						
1 式 当 り						

仮設材運搬費（敷鉄板）
往復 積込・取卸含む

明細書
(32号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道9km 往復 冬期	t	1			42号代価表 77頁	
計						
1 t 当り						

(1号代価表)

地山の掘削・積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m³(平積0.35m³) 砂・砂質土・粘性土普通

(1号代価表)

[illegible]

(2号代価表)

地山の掘削・積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m³(平積0.35m³) 砂・砂質土・粘性土普通

(2号代価表)

[illegible]

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

代価表

(3号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
山林砂防工	人	2 300				
計						
1 m2 当り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
30≦V<45m3/日

代価表
(4号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				[1]
特殊作業員	人	0 300				[1]
山林砂防工	人	0 800				[1]
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 714			2号単価表 79頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	バイブレータ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

打継面清掃
レイタンス等の除去

代価表
(5号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 020				[1]
山林砂防工	人	0 100				[1]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)
D型

代価表
(6号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 180				
山林砂防工	人	0 720				
計						
1 本 当 り						

鉄筋加工
鉄筋径16~25mm

代価表
(7号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				加工 [1]
鉄筋工	人	0 900				加工 [1]
山林砂防工	人	0 600				加工 [1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19	t	1 030				使用量補正×1.03
計						
1 t 当り						

養生工
無筋構造物 一般養生

代価表
(8号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 080				[1]
山林砂防工	人	0 250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

代価表
(9号代価表)

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 290				[1]
型わく工	人	1 570				[1]
山林砂防工	人	1 360				[1]
諸雑費 [1]	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

止水板設置
塩ビ製止水板 CF幅200*厚さ5mm

代価表
(10号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
塩ビ製止水板 CF 幅200×厚さ5mm	m	10 700				
土木一般世話役	人	0 300				
山林砂防工	人	0 800				
計						
1 m 当り						

(11号代価表)

[illegible]

10 m 当り

丸太式残存型砕工 (治山ダム用)

代価表
(12号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4 600				[1]
型わく工	人	6 300				[1]
山林砂防工	人	17 800				[1]
諸雑費 [1]	%	54			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
計						
1 m2 当り						

円筒型枠設置・撤去
内径300mm

代価表
(13号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
円形型枠（紙製） フジボイド φ 300×5.3×4000mm	m	1				
山林砂防工	人	0.080				
計						
1 m 当り						

(14号代価表)

[illegible]

10 m³当り

代価表

コンクリート
小型構造物 クレーン車打設 18-8-40BB生コンクリート小型車割増無 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下
クレーン賃料補正 (標準)

(15号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.78				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	5.56		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		
R		41.83				
R1	山林砂防工	24.37		普通作業員		
R2	土木一般世話役	8.33		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.12		特殊作業員		
Z		52.39				
Z1	生コンクリート 18-8-40BB 生コンクリート小型車割増無	52.39		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

丸太式残存型砕工 (治山ﾀﾞﾑ用)

代価表
(16号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4 600				[1]
型わく工	人	6 300				[1]
山林砂防工	人	17 800				[1]
諸雑費 [1]	%	54			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
計						
1 m2 当り						

植生マット

代価表

(17号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生マット (グリーンホルダーP40) 寸法1m×10m	m2	120				[R6年度メーカーカタログ]
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	184				[[R6. 12. 1]局単価]
止 め 釘 ワッシャ付 L=15cm ハリハカガル等	本	422				[[R6. 12. 1]局単価]
土木一般世話役	人	0.500				
法面工	人	1.600				
山林砂防工	人	0.900				
計						
1 m2 当り						

(18号代価表)

[illegible]

1 枚当り

19号代価表

ルズ」な状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(I)
A 善通

19号代価表)

100 m3当り

[illegible]

(20号代価表)

[illegible]

4号单価表
81頁

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上無 C-40

代価表
(21号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
普通作業員	人	0 990				
切込碎石 C-40	m3	23				[見積単価]
バックホフ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	3 100			5号単価表 82頁	
計						
1 m2 当り						

敷鉄板設置・撤去

代価表

(22号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.295				[1]
とび工	人	0.295				[1]
普通作業員	人	0.295				[1]
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.295			6号単価表 83頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

鋼板賃料 22*1524*3048
供用240日

代価表
(23号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷き鉄板賃料(360日) 22×1524×3048mm	枚/日	51 667				
計						
1 m2 当り						

敷鉄板設置・撤去

代価表

(24号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.295				[1]
とび工	人	0.295				[1]
山林砂防工	人	0.295				[1]
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.295			6号単価表 83頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

鋼板賃料 22*1524*3048
供用240日

代価表
(25号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷き鉄板賃料(360日) 22×1524×3048mm	枚/日	51 667				
計						
1 m2 当り						

ふとんかご据付（かご工(A)）
高50cm・幅120cm 線径4.0mm(#8)網

代価表
(26号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 700				
特殊作業員	人	0 800				
普通作業員	人	2 100				
ふとんかご 角形パネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	m	10				
割栗石 150～300mm	m3	5 700				[見積単価]
止杭(かご工用) L=1.5m D=9cm	本	5			38号代価表 76頁	
バックホ(排対3次) クローラ型・山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	2 900			7号単価表 84頁	
計						
1 m 当り						

ふとんかご撤去（かご工(A)）
高50cm・幅120cm

代価表
(27号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 350				
特殊作業員	人	0 400				
普通作業員	人	1 050				
バックホ(排対3次) クロー型・山積0.5m3(平積0.4m3)	時間	1 450			7号単価表 84頁	
計						
1 m 当り						

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表
(28号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 140				[1]
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1			8号単価表 85頁	[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1 日 当 り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

代価表
(29号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
山林砂防工	人	1				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			9号単価表 86頁	
計						
1 箇所 当り						

廻排水管工（敷設）

代価表

(30号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	4				3×(2×2／3)
硬質塩化ビニール管(VU) 呼径300 D318×t9.2mm	m	24				床掘幅8m以下、2列
松 丸 太 L=4.0m 末口径10cm	m3	0.960				0.72×(2×2／3) [[R6.12.1]局単価]
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D25	t	0.120				0.09×(2×2／3)
なまし鉄線 4.0mm (# 8)	Kg	13				10×(2×2／3)
計						
1 式 当 り						

代価表

(31号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型・4.9t吊	時間	0 200				
普通作業員	人	0 150				
高密度ポリエチレン管 ダブル構造 Φ800mm	m	10				R6必携上P618表2-1注4 [【2025.2】 建物P388、積資P517の平均値]
計						
1 m 当り						

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(32号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.278				製作・設置 [1]
特殊作業員	人	0.278				製作・設置 [1]
山林砂防工	人	0.278				製作・設置 [1]
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.278			10号単価表 87頁	製作・設置
諸雑費 [1]	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.069				撤去
特殊作業員	人	0.069				撤去
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.069			11号単価表 88頁	撤去
耐候性 大型土のう 2 t 用 丸型 ϕ110×110 (3年型)	袋	10				
計						
1 袋 当り						

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(33号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.278				製作・設置 [1]
特殊作業員	人	0.278				製作・設置 [1]
普通作業員	人	0.278				製作・設置 [1]
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.278			10号単価表 87頁	製作・設置
諸雑費 [1]	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.069				撤去
特殊作業員	人	0.069				撤去
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.069			11号単価表 88頁	撤去
耐候性 大型土のう 2 t 用 丸型 ϕ110×110 (3年型)	袋	10				
計						
1 袋 当り						

足場工(キャットウォーク)設置・撤去

代価表
(34号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				[1]
とび工	人	0 400				[1]
山林砂防工	人	0 400				[1]
諸雑費 [1]	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交ラング等
計						
1 m 当り						

交通誘導警備員B
昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)

代価表
(35号代価表)

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B	人	1				
計						
1 人 日 当り						

保安全管理費（土石流対策）

代価表
(36号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計リース料 転倒ます型自記雨量計	日	203				239日×0.85 [[R6.12.1]局単価]
記録用紙 雨量計半年分	巻	2				[[R6.12.1]局単価]
雨量計整備料	基	1				[[R6.12.1]局単価]
警報機損料 EHS-M2型 AC100～240V	基	1				[[R6.12.1]局単価]
計						
1 式 当 り						

生コンクリート
18-8-40BB 生コンクリート小型車割増無

代価表
(37号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40BB	m3	1				[見積単価[大蔵山]]
計						
1 m3 当り						

(38号代価表)

[illegible][illegible]

仮設材運搬 製品L≦12m
片道9km 往復 冬期

代価表
(42号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				[1]
冬期割増 [1]	%	10			諸雑費	
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1				
計						
1 t 当り						

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(2号单価表)

[illegible]

1 時間当り

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

4号单侧表

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(5号单価表)

(5号单価表)

(5号单価表)

[illegible]

(6号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(7号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(8号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

9号单価表

山積0.8m³(平積0.6m³)吊能力2.9t長期割引

(9号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

10号单価表

(10号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

11号单価表

1 日 当 り

88 頁

採用単価一覧表

[illegible]