

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
作業土工（カシノキ沢No.2）	式	1			種別行
土砂掘削（礫質土）	m3	732			1号明細書 8頁
埋戻工	m3	57			2号明細書 9頁
掘削面整形（礫質土）	m2	146			3号明細書 10頁
治山ダム工	式	1			工種行
コンクリート谷止工 本体（カシノキ沢No.2）	式	1			種別行
コンクリート（本体） 18-8-40BB	m3	502	500		4号明細書 11頁
丸太残存型枠（本体）	m2	239	500		5号明細書 12頁
目地材	m2	42	300		6号明細書 13頁
止水板	m	14	500		7号明細書 14頁
水抜型枠（設置・撤去）	m	6	600		8号明細書 15頁
普通型枠（設置・撤去） 放水路	m2	4	700		9号明細書 16頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地型枠（設置・撤去）	m2	42 300			10号明細書 17頁
コンクリート谷止工 本体（カシノキ沢No.1）	式	1			種別行
コンクリート（本体） 18-8-40BB	m3	88 900			11号明細書 18頁
丸太残存型枠（本体）	m2	101 700			12号明細書 19頁
目地板	m2	3 500			13号明細書 20頁
普通型枠（設置・撤去） 放水路	m2	3 500			14号明細書 21頁
目地型枠（設置・撤去）	m2	3 500			15号明細書 22頁
タラップ型枠（設置・撤去）	m2	2 100			16号明細書 23頁
コンクリート谷止工 間詰工（カシノキ沢No.2）	式	1			種別行
コンクリート（ベタ打間詰） 18-8-40BB	m3	26 300			17号明細書 24頁
コンクリート（小型構造物） 18-4-40BB	m3	2 200			18号明細書 25頁
間詰型枠（ベタ打）	m2	32 800			19号明細書 26頁
間詰型枠（小型構造物）	m2	11 200			20号明細書 27頁
コンクリート谷止 間詰工（カシノキ沢No.1）	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート（ベタ打間詰） 18-8-40BB	m3	7,500			21号明細書 28頁
コンクリート（小型構造物） 18-4-40BB	m3	3,200			22号明細書 29頁
間詰型枠（ベタ打）	m2	8,700			23号明細書 30頁
間詰型枠（小型構造物）	m2	15,300			24号明細書 31頁
水抜パイプ	m	1,800			25号明細書 32頁
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
コンクリート谷止工（カシノキ沢No.2） 提名板取付工	式	1			種別行
提名板 B型	枚	1			26号明細書 33頁
コンクリート谷止工（カシノキ沢No.2） 点検施設工	式	1			種別行
昇降金具取付	基	1			27号明細書 34頁
山腹工	式	1			費目行
山腹緑化工	式	1			工種行
コンクリート谷止工（カシノキ沢No.2） 伏工	式	1			種別行
植生マット工	m2	13,700			28号明細書 35頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート谷止工（カシノキ沢No.1） 伏工	式	1			種別行
植生マット工	m2	18 400			29号明細書 36頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路	式	1			種別行
敷鉄板（資材運搬路①終点） 【任意仮設】	m2	93			30号明細書 37頁
敷鉄板（新江川洗越、ム沢洗越） 【任意仮設】	m2	37 200			31号明細書 38頁
仮水路工	式	1			種別行
暗渠排水管（新江川洗越） 【任意仮設】	m	7			32号明細書 39頁
暗渠排水管（ム沢洗越） 【任意仮設】	m	7			33号明細書 40頁
大型土のう（新江川、ム沢洗越） 【任意仮設】	袋	8			34号明細書 41頁
コンクリート谷止工（カシノキ沢No.2） 水替工	式	1			種別行
水替工 【任意仮設】	日	18			36号明細書 43頁
ポンプ据付・撤去 【任意仮設】	個所	1			37号明細書 44頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
廻水工 【任意仮設】	式	1			38号明細書 45頁
コンクリート谷止工（カシノキ沢No.1） 水替工	式	1			種別行
廻水工 【任意仮設】	式	1			35号明細書 42頁
コンクリート谷止工（カシノキ沢No.2） 足場・支保工	式	1			種別行
【任意仮設】 キャットウォーク	m	165			39号明細書 46頁
コンクリート谷止工（カシノキ沢No.1） 足場・支保工	式	1			種別行
足場工（キャットウォーク） 【任意仮設】	m	53			40号明細書 47頁
その他費用	式	1			種別行
【指定仮設】 交通誘導員	人	22			41号明細書 48頁
共通仮設	式	1			費目行
共通仮設費	式	1			工種行
【指定仮設】 安全費（保安全管理費）土石流対策	式	1			42号明細書 49頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 7頁
仮設材運搬 製品L≦12m（洗い越し敷鉄板） 片道22km 往復	t	5 600			36号代価表 85頁
仮設材運搬 製品L≦12m（資材運搬路①終点） 片道22km 往復	t	14			37号代価表 86頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			