

# 国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 実川(実川)林道(壺安橋)改良工事(R7補正)

令 和 7 年 度

路 線 名	実川(実川)林道	林 道 区 分	森林基幹道
林 道 種 類	自2B	幅 員	3.6

工 事 箇 所	新潟県東蒲原郡阿賀町実川字飯豊山国有林240㍿林小班外
---------	-----------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局  
森 林 管 理 署 : 下越森林管理署  
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	実川(実川)林道(壺安橋)改良工事(R7補正)		
工事場所	新潟県東蒲原郡阿賀町実川字飯豊山国有林240ろ林小班外	豪雪地域補正	有り
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	鋼橋架設工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		4級地
			無
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		山間僻地及び離島
			無
	週休2日補正係数		1.05
	ICT間接費補正		4週8休以上(月単位)
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		35%以上又は300万円未満
			0.04
			金銭保証

## 本工事費内訳書

実川（実川）林道（壺安橋）改良工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
林道維持・補修・修繕	式	1			費目行	
現場塗装工	式	1			工種行	
湿潤式塗膜除去工	式	1			種別行	
湿潤式塗膜除去工 48.62m2 2回施工	式	1			1号明細書 8頁	
橋梁塗装工	式	1			種別行	
素地調整工 2種ケレン 時間制約なし	m2	48.620			2号明細書 9頁	見積歩掛
表面被膜処理工（耐塩害性再腐食進行抑制型防食塗装工法） 脱脂剤兼用防錆被膜処理	m2	48.620			3号明細書 10頁	見積歩掛
下塗工（耐塩害性再腐食進行抑制型防食塗装工法） 変性エポキシ樹脂系特殊塗料（1層目）	m2	48.620			4号明細書 11頁	見積歩掛
下塗工（耐塩害性再腐食進行抑制型防食塗装工法） 変性エポキシ樹脂系特殊塗料（2層目）	m2	48.620			5号明細書 12頁	見積歩掛
中塗工（耐塩害性再腐食進行抑制型防食塗装工法） 弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料用中塗	m2	48.620			6号明細書 13頁	見積歩掛
上塗工（耐塩害性再腐食進行抑制型防食塗装工法） 弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料上塗	m2	48.620			7号明細書 14頁	見積歩掛
運搬工	式	1			種別行	
運搬工 ヘリ資材運搬等	式	1			8号明細書 15頁	
モノレール運搬 （実川ヘリポート～壺安橋 200m）	式	1			9号明細書 16頁	

## 本工事費内訳書

実川（実川）林道（壺安橋）改良工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
除草工	式	1			種別行	
林道除草工 （実川ヘリポート～壺安橋）	式	1			14号明細書 22頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
足場・支保工	式	1			種別行	
足場工	式	1			10号明細書 17頁	
環境対策工	式	1			種別行	
環境対策工	式	1			11号明細書 18頁	
特別管理産業廃棄物処理工 低濃度PCB含有汚染物（塗膜くず、廃プラスチック）	式	1			種別行	
特別管理産業廃棄物処理工 低濃度PCB含有汚染物（塗膜くず、廃プラスチック）	式	1			12号明細書 20頁	
運搬設備工	式	1			種別行	
モノレール運搬設備 （実川ヘリポート～壺安橋 200m）	基	1			13号明細書 21頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				

## 本工事費内訳書

実川（実川）林道（壺安橋）改良工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 5頁	
ヘリコプター運搬 空輸費 AS332 600km	式	2			7号代価表 31頁	
ヘリコプター運搬 空輸費 AS350B3 600km	式	4			8号代価表 32頁	
準備費	式	1			2号内訳書 6頁	
ヘリコプター運搬 試験飛行費 AS332 往復23km	式	2			9号代価表 33頁	
滞留料金（昼間）	式	1			10号代価表 34頁	
滞留料金（夜間）	式	1			11号代価表 35頁	
待機日 AS332	/日	0	440		12号代価表 36頁	(4. 93h+1h)/4h/10*3
待機日 AS350B3	/日	2	610		13号代価表 37頁	34. 8h/4h/10*3
安全費	式	1			3号内訳書 7頁	
電動ファン付呼吸用保護具 BL-700HA-03 全面形面体 バッテリー・充電器付属	個	6				[ [R8. 2] 建設物価P774]
呼吸用保護具フィルター BRD-7型 区分1 対応品	個	144				[ [R8. 2] 建設物価P774]
共通仮設費(率計上)	式	1				

## 本工事費内訳書

実川（実川）林道（壺安橋）改良工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

## 1号内訳書

[illegible]

準備費

## 内訳書

2号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヘリコプター運搬 試験飛行費 AS332 往復23km	式	2			9号代価表 33頁	
滞留料金（昼間）	式	1			10号代価表 34頁	
滞留料金（夜間）	式	1			11号代価表 35頁	
待機日 AS332	/日	0.440			12号代価表 36頁	(4.93h+1h)/4h/10*3
待機日 AS350B3	/日	2.610			13号代価表 37頁	34.8h/4h/10*3
計						

安全費

内訳書

3号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電動ファン付呼吸用保護具 BL-700HA-03 全面形面体 バッテリー・充電器付属	個	6				[ [R8.2] 建設物価P774]
呼吸用保護具フィルター BRD-7型 区分 1 対応品	個	144				[ [R8.2] 建設物価P774]
計						

## 1号明細書

湿润式塗膜除去工  
48.62m2 2回施工

1 式当り

[illegible]

素地調整工  
2種ケレン 時間制約なし

明細書

2号明細書

48.620 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1   200				[1]
橋りょう塗装工	人	3   600				[1]
普通作業員	人	2   400				[1]
諸雑費 [1]	%	16			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

表面被膜処理工（耐塩害性再腐食進行抑制型防食塗装工法）  
脱脂剤兼用防錆被膜処理

## 明細書

3号明細書

48.620 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
脱脂剤兼用防錆被膜処理剤 1 kg	k g	2				48.62m2×0.04kg/m2 [1][見積単価]
土木一般世話役	人	0.200				[1]
橋りょう塗装工	人	0.600				[1]
普通作業員	人	0.400				[1]
消耗雑材等 [1]	%	6			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

## 4号明細書

48.620 m2当り

下塗工（耐塩害性再腐食進行抑制型防食塗装工法）  
変性エポキシ樹脂系特殊塗料（1層目）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗 4 kg/缶	缶	1   500				0.108kg/m2×48.62m2×1.08（ロス率） [1][見積単価]
タイタンコート防錆塗料専用シンナー 4L/缶	缶	0   500				[1][見積単価]
土木一般世話役	人	0   200				[1]
橋りょう塗装工	人	0   600				[1]
普通作業員	人	0   400				[1]
消耗雑材費 [1]	%	6			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

5号明細書

下塗工（耐塩害性再腐食進行抑制型防食塗装工法）  
変性エポキシ樹脂系特殊塗料（2層目）

48.620 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗 4 kg/缶	缶	1   500				0.102kg/m2×48.62m2×1.08 [1][見積単価]
タイタンコート防錆塗料専用シンナー 4L/缶	缶	0   500				[1][見積単価]
土木一般世話役	人	0   200				[1]
橋りょう塗装工	人	0   600				[1]
普通作業員	人	0   400				[1]
消耗雑材費 [1]	%	6			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

中塗工（耐塩害性再腐食進行抑制型防食塗装工法）  
弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料用中塗

## 明細書

6号明細書

48.620 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料用中塗 8 kg 濃彩色	缶	1				0.14kg/m2×48.62m2 [1][見積単価]
土木一般世話役	人	0.200				[1]
橋りょう塗装工	人	0.600				[1]
普通作業員	人	0.400				[1]
消耗雑材費 [1]	%	8			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

上塗り工（耐塩害性再腐食進行抑制型防食塗装工法）  
弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料上塗り

## 明細書

7号明細書

48.620 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料用上塗り 15.6kg 濃彩色	缶	1				0.14kg/m2×48.62m2 [1][見積単価]
土木一般世話役	人	0.200				[1]
橋りょう塗装工	人	0.600				[1]
普通作業員	人	0.400				[1]
消耗雑材費 [1]	%	8			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

運搬工  
ヘリ資材運搬等

明細書

8号明細書

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヘリコプター運搬 地上作業 その他資材	式	1			1号代価表 25頁	
ヘリコプター運搬 作業飛行費 AS332	回	17			2号代価表 26頁	
ヘリコプター運搬 作業飛行費 AS350B3	回	120			3号代価表 27頁	
計						
1 式 当 り						

モノレール運搬  
(実川ヘリポート～壺安橋 200m)

明細書

9号明細書

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モノレール運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道200m	t	16			4号代価表 28頁	
計						
1 式 当 り						

足場工

## 明細書

10号明細書

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊足場（桁高h<1.5） タイプ A 3 (X:1.0, k1:1.1, k2:1.0)	m2	61   600				[R7橋梁架設工事の積算P4-12]
床面シート張防護工 (X:1.0, k1:1.1, k2:1.0)	m2	51   200				[R7橋梁架設工事の積算P4-12]
朝顔 タイプ B (X:1.0, k1:1.1, k2:1.0)	m2	51   200				[R7橋梁架設工事の積算P4-12]
板張防護工 タイプ B (X:1.0, k1:1.1, k2:1.0)	m2	51   200				[R7橋梁架設工事の積算P4-12]
シート張防護工 タイプ B (X:1.0, k1:1.1, k2:1.0)	m2	51   200				[R7橋梁架設工事の積算P4-12]
剥離剤用養生シート工 中段足場養生無し(k1:1.1, k2:1.0, n:2.0)	m2	51   200				[R7橋梁架設工事の積算P4-161]
計						
1 式 当 り						

## 明細書

11号明細書

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
化学防護服 JIS T 8115	着	144				[ [R8.2] 建設物価P774]
化学防護手袋 JIS T 8116 12双入/袋	袋	12				[ [R8.2] 建設物価P774]
シューズカバー ポリエチレン 帯電防止加工済み	足	144				[ [R8.2] 建設物価P774]
負圧集塵機 MDFU7z型 5～7m3/min (基本管理費込)	台/月	1				[見積単価]
負圧集塵機用1次フィルター 1日1枚/台	枚	6				[見積単価]
負圧集塵機用2次フィルター 1週間1枚/台	枚	1				[見積単価]
負圧集塵機用チャコールフィルター 3か月1枚/台	枚	1				[見積単価]
負圧集塵機用HEPAフィルター 3か月1枚/台	個	1				[見積単価]
呼吸用ダクト 250Φ×10m	本	10				[見積単価]
排気用ダクト 300Φ×100m	本	1				[見積単価]
真空掃除機 CTH26E (基本管理費込)	台/月	1				[見積単価]
真空掃除機用1次フィルター 1週間1枚/台	枚	1				[見積単価]
真空掃除機用2次フィルター 3か月2枚/台	組	1				[見積単価]
真空掃除機用チャコールフィルター 3か月2枚/台	組	1				[見積単価]

## 明細書

11号明細書

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
真空掃除機用HEPAフィルター 3 か月 2 枚/台	組	1				[見積単価]
簡易セキュリティルーム 帯電仕様	式	1				[見積単価]
エアシャワー SS-AS-10T (基本管理費込)	台/月	1				[見積単価]
エアシャワー用 1 次フィルター 1 週間 1 枚/台	枚	1				[見積単価]
エアシャワー用チャコールフィルター 3 か月 1 枚/台	枚	1				[見積単価]
エアシャワー用HEPAフィルター 3 か月 1 枚/台	個	1				[見積単価]
計						
1 式 当 り						

特別管理産業廃棄物処理工  
低濃度PCB含有汚染物（塗膜くず、廃プラスチック）

## 明細書

12号明細書

1式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特別管理産業廃棄物処理費 低濃度PCB含有汚染物（塗膜くず）	k g	105				
特別管理産業廃棄物処理費 低濃度PCB含有汚染物（その他プラスチック類）	k g	1,320				
特別管理産業廃棄物収集運搬費 収集・運搬	式	1				
ペール缶 約20L・プラスチック製・UN規格	缶	139				[見積単価]
計						
1 式 当 り						

モノレール運搬設備  
(実川ヘリポート～壺安橋 200m)

## 明細書

13号明細書

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モノレール架設+撤去+路線選定 傾斜30度未満 施工延長200m	基	1			5号代価表 29頁	
計						
1 基 当 り						

林道除草工  
(実川ヘリポート～壺安橋)

明細書

14号明細書

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
除草工刈払 幅3m 普通	km	0.200			6号代価表 30頁	
計						
1 式 当 り						

# 明細書

15号明細書

剥離剤塗布・塗膜除去（時間的制約 無）  
48.62m2 中性型水系剥離剤（ロス率7%を含む）

48.620 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1   600				[1]
橋りょう塗装工	人	4   800				[1]
普通作業員	人	3   200				[1]
中性型水系剥離剤 ECO STRIPPER 1 6 k g /缶	缶	2   500				0.75kg/m2×48.62m2×1.07（ロス率7%含む） [ [R8.2] 建設物価P196、積算資料P267]
消耗雑材等 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

廃材回収・積込（時間的制約 無）  
48.62m2

明細書

16号明細書

48.620 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   800				[1]
橋りょう塗装工	人	2   400				[1]
普通作業員	人	1   600				[1]
消耗雑材費 [1]	%	3			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

ヘリコプター運搬 地上作業  
その他資材

代価表

1号代価表

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
副資材損料 ナイロンモッコ、玉掛ワイヤー、スリングベルト、その他一式	式	1				[見積単価]
資材陸送料金 航空機に載荷させる資材等	回	2				[見積単価]
計						
1 式 当 り						

ヘリコプター運搬 作業飛行費  
AS332

代価表

2号代価表

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業飛行料金 AS332	時間	0   290				[見積単価]
計						
1 回 当 り						

ヘリコプター運搬 作業飛行費  
AS350B3

代価表

3号代価表

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業飛行料金 AS350B3	時間	0.290				[見積単価]
計						
1 回 当 り						

モノレール運搬 積卸労務を計上 普通台車  
ブロック, 諸資材 片道200m

代価表

4号代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モノレール運転単価(積卸労務+燃料)	日	0.083			14号代価表 38頁	
計						
1 t 当り						

モノレール架設+撤去+路線選定  
傾斜30度未満 施工延長200m

## 代価表

5号代価表

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   700				路線選定
特殊作業員	人	0   700				路線選定
土木一般世話役	人	6				[1]
特殊作業員	人	6				[1]
普通作業員	人	18				[1]
モノレール賃料(本機)(1ヶ月) 0.5t積 6ps	台	1				[[R7. 12. 1]局単価]
土木用普通台車賃料(1ヶ月) 500kg	台	1				[[R7. 12. 1]局単価]
レール部材賃料 (1ヶ月) 単軌条(支柱打込式)	m	200				[[R7. 12. 1]局単価]
諸雑費 [1]	%	20			諸雑費	工具類(油圧ポンプ、チャック等)
計						
1 基 当 り						

除草工刈払  
幅3m 普通

## 代価表

6号代価表

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	3   300				
刈払機運転経費 肩掛式（カッタ径255mm）	日	3   300			15号代価表 39頁	
計						
1 km 当り						

ヘリコプター運搬 空輸費  
AS332 600km

代価表

7号代価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヘリコプター 空輸料金 (AS332)	時間	2   400				[見積単価]
計						
1 式 当 り						

ヘリコプター運搬 空輸費  
AS350B3 600km

代価表

8号代価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヘリコプター 空輸料金 (AS350B3)	時間	3   400				[見積単価]
計						
1 式 当 り						

ヘリコプター運搬 試験飛行費  
AS332 往復23km

代価表

9号代価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヘリコプター 作業飛行料金	時間	0   500				[見積単価]
計						
1 式 当 り						

滞留料金（昼間）

## 代価表

10号代価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
滞留料金（昼間）	/日	32			1号単価表 40頁	
計						
1 式 当 り						

滞留料金（夜間）

代価表

11号代価表

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
滞留料金（夜間）	/日	32				[見積書]
計						
1 式 当 り						

待機日  
AS332

## 代価表

12号代価表

1 / 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヘリコプター 空輸料金 (AS332)	時間	1				[見積単価]
計						
1 / 日 当 り						

待機日  
AS350B3

## 代価表

13号代価表

1 / 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ヘリコプター 空輸料金 (AS350B3)	時間	1				[見積単価]
計						
1 / 日 当 り						

モノレール運転単価(積卸労務+燃料)

代価表

## 14号代価表

1 日 当 り

[illegible]

刈払機運転経費  
肩掛式（カッタ径255mm）

## 代価表

15号代価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
草刈機 肩掛式・カッタ径255mm	日	1				
混合油 (25対1) (25×ガソリン+オイル)÷26	L	1,500				[[R7.12.1]局単価]
計						
1 日 当 り						

滞留料金（昼間）

単価表

1号単価表

1 / 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
滞留料金（昼間）	時間	2				[見積書]
計						
1 / 日 当 り						

# 採用単価一覧表

No	名称	規格	単位	単価 (円)	備考
1	中性型水系剥離剤	ECO STRIPPER 16kg/缶	缶		[R8.2]建設物価P196、積算資料P267
2	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤	1kg	kg	46,600	見積単価
3	変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗	4kg/缶	缶	68,600	見積単価
4	タイタンコート防錆塗料専用シンナー	4L/缶	缶	13,500	見積単価
5	弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料用中塗	8kg 濃彩色	缶	38,100	見積単価
6	弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料用上塗	15.6kg 濃彩色	缶	95,400	見積単価
7	吊足場(桁高h<1.5)	タイプA3(X:1.0,k1:1.1,k2:1.0)	m2		R7橋梁架設工事の積算P4-12
8	床面シート張防護工	(X:1.0,k1:1.1,k2:1.0)	m2		R7橋梁架設工事の積算P4-12
9	朝顔	タイプB(X:1.0,k1:1.1,k2:1.0)	m2		R7橋梁架設工事の積算P4-12
10	板張防護工	タイプB(X:1.0,k1:1.1,k2:1.0)	m2		R7橋梁架設工事の積算P4-12
11	シート張防護工	タイプB(X:1.0,k1:1.1,k2:1.0)	m2		R7橋梁架設工事の積算P4-12
12	剥離剤用養生シート工	中段足場養生無し(k1:1.1,k2:1.0,n:2.0)	m2		R7橋梁架設工事の積算P4-161
13	負圧集塵機	MDFU7z型 5～7m3/min(基本管理費込)	台/月	120,000	見積単価
14	負圧集塵機用1次フィルター	1日1枚/台	枚	1,200	見積単価
15	負圧集塵機用2次フィルター	1週間1枚/台	枚	2,400	見積単価
16	負圧集塵機用チャコールフィルター	3か月1枚/台	枚	12,500	見積単価
17	負圧集塵機用HEPAフィルター	3か月1枚/台	個	75,000	見積単価
18	呼吸用ダクト	250Φ×10m	本	20,000	見積単価
19	排気用ダクト	300Φ×100m	本	12,000	見積単価
20	真空掃除機	CTH26E(基本管理費込)	台/月	106,000	見積単価
21	真空掃除機用1次フィルター	1週間1枚/台	枚	3,600	見積単価
22	真空掃除機用2次フィルター	3か月2枚/台	組	4,200	見積単価
23	真空掃除機用チャコールフィルター	3か月2枚/台	組	3,000	見積単価
24	真空掃除機用HEPAフィルター	3か月2枚/台	組	84,000	見積単価
25	簡易セキリティールーム	帯電仕様	式	440,000	見積単価
26	エアシャワー	SS-AS-10T(基本管理費込)	台/月	300,000	見積単価
27	エアシャワー用1次フィルター	1週間1枚/台	枚	4,000	見積単価
28	エアシャワー用チャコールフィルター	3か月1枚/台	枚	35,000	見積単価
29	エアシャワー用HEPAフィルター	3か月1枚/台	個	80,000	見積単価
30	ペール缶	約20L・プラスチック製・UN規格	缶	4,000	見積単価
31	化学防護服	JIS T 8115	着		[R8.2]建設物価P774
32	化学防護手袋	JIS T 8116 12双入/袋	袋		[R8.2]建設物価P774
33	シューズカバー	ポリエチレン 帯電防止加工済み	足		[R8.2]建設物価P774
34	電動ファン付呼吸用保護具	BL-700HA-03 全面形面体 バッテリー・充電器付属	個		[R8.2]建設物価P774
35	呼吸用保護具フィルター	BRD-7型 区分1対応品	個		[R8.2]建設物価P774
36	特別管理産業廃棄物処理費	低濃度PCB含有汚染物(塗膜くず)	kg	1,500	見積単価

[illegible]