

本工事費内訳書

実川（実川）林道（壺安橋）改良工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
林道維持・補修・修繕	式	1			費目行	
現場塗装工	式	1			工種行	
湿潤式塗膜除去工	式	1			種別行	
湿潤式塗膜除去工 48.62m2 2回施工	式	1				
橋梁塗装工	式	1			種別行	
素地調整工 2種ケレン 時間制約なし	m2	48.620				見積歩掛
表面被膜処理工（耐塩害性再腐食進行抑制型防食塗装工法） 脱脂剤兼用防錆被膜処理	m2	48.620				見積歩掛
下塗工（耐塩害性再腐食進行抑制型防食塗装工法） 変性エポキシ樹脂系特殊塗料（1層目）	m2	48.620				見積歩掛
下塗工（耐塩害性再腐食進行抑制型防食塗装工法） 変性エポキシ樹脂系特殊塗料（2層目）	m2	48.620				見積歩掛
中塗工（耐塩害性再腐食進行抑制型防食塗装工法） 弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料用中塗	m2	48.620				見積歩掛
上塗工（耐塩害性再腐食進行抑制型防食塗装工法） 弱溶剤形無機フッ素樹脂塗料上塗	m2	48.620				見積歩掛
運搬工	式	1			種別行	
運搬工 ヘリ資材運搬等	式	1				
モノレール運搬 （実川ヘリポート～壺安橋 200m）	式	1				

本工事費内訳書

実川（実川）林道（壺安橋）改良工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
除草工	式	1			種別行	
林道除草工 （実川ヘリポート～壺安橋）	式	1				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
足場・支保工	式	1			種別行	
足場工	式	1				
環境対策工	式	1			種別行	
環境対策工	式	1				
特別管理産業廃棄物処理工 低濃度PCB含有汚染物（塗膜くず、廃プラスチック）	式	1			種別行	
特別管理産業廃棄物処理工 低濃度PCB含有汚染物（塗膜くず、廃プラスチック）	式	1				
運搬設備工	式	1			種別行	
モノレール運搬設備 （実川ヘリポート～壺安橋 200m）	基	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				

本工事費内訳書

実川（実川）林道（壺安橋）改良工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
準備費	式	1				
安全費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				