

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
作業土工（カシノキ沢No.2）	式	1			種別行
土砂掘削（礫質土）	m3	732			
埋戻工	m3	57			
掘削面整形（礫質土）	m2	146			
治山ダム工	式	1			工種行
コンクリート谷止工 本体（カシノキ沢No.2）	式	1			種別行
コンクリート（本体） 18-8-40BB	m3	502	500		
丸太残存型枠（本体）	m2	239	500		
目地材	m2	42	300		
止水板	m	14	500		
水抜型枠（設置・撤去）	m	6	600		
普通型枠（設置・撤去） 放水路	m2	4	700		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地型枠（設置・撤去）	m2	42 300			
コンクリート谷止工 本体（カシノキ沢No.1）	式	1			種別行
コンクリート（本体） 18-8-40BB	m3	88 900			
丸太残存型枠（本体）	m2	101 700			
目地板	m2	3 500			
普通型枠（設置・撤去） 放水路	m2	3 500			
目地型枠（設置・撤去）	m2	3 500			
タラップ型枠（設置・撤去）	m2	2 100			
コンクリート谷止工 間詰工（カシノキ沢No.2）	式	1			種別行
コンクリート（ベタ打間詰） 18-8-40BB	m3	26 300			
コンクリート（小型構造物） 18-4-40BB	m3	2 200			
間詰型枠（ベタ打）	m2	32 800			
間詰型枠（小型構造物）	m2	11 200			
コンクリート谷止 間詰工（カシノキ沢No.1）	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（ベタ打間詰） 18-8-40BB	m3	7,500			
コンクリート（小型構造物） 18-4-40BB	m3	3,200			
間詰型枠（ベタ打）	m2	8,700			
間詰型枠（小型構造物）	m2	15,300			
水抜パイプ	m	1,800			
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
コンクリート谷止工（カシノキ沢No.2） 提名板取付工	式	1			種別行
提名板 B型	枚	1			
コンクリート谷止工（カシノキ沢No.2） 点検施設工	式	1			種別行
昇降金具取付	基	1			
山腹工	式	1			費目行
山腹緑化工	式	1			工種行
コンクリート谷止工（カシノキ沢No.2） 伏工	式	1			種別行
植生マット工	m2	13,700			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート谷止工（カシノキ沢No.1） 伏工	式	1			種別行
植生マット工	m2	18,400			
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路	式	1			種別行
敷鉄板（資材運搬路①終点） 【任意仮設】	m2	93			
敷鉄板（新江川洗越、ム沢洗越） 【任意仮設】	m2	37,200			
仮水路工	式	1			種別行
暗渠排水管（新江川洗越） 【任意仮設】	m	7			
暗渠排水管（ム沢洗越） 【任意仮設】	m	7			
大型土のう（新江川、ム沢洗越） 【任意仮設】	袋	8			
コンクリート谷止工（カシノキ沢No.2） 水替工	式	1			種別行
水替工 【任意仮設】	日	18			
ポンプ据付・撤去 【任意仮設】	個所	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廻水工 【任意仮設】	式	1			
コンクリート谷止工（カシノキ沢No.1） 水替工	式	1			種別行
廻水工 【任意仮設】	式	1			
コンクリート谷止工（カシノキ沢No.2） 足場・支保工	式	1			種別行
【任意仮設】 キャットウォーク	m	165			
コンクリート谷止工（カシノキ沢No.1） 足場・支保工	式	1			種別行
足場工（キャットウォーク） 【任意仮設】	m	53			
その他費用	式	1			種別行
【指定仮設】 交通誘導員	人	22			
共通仮設	式	1			費目行
共通仮設費	式	1			工種行
【指定仮設】 安全費（保安全管理費）土石流対策	式	1			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			
仮設材運搬 製品L≤12m (洗い越し敷鉄板) 片道22km 往復	t	5 600			
仮設材運搬 製品L≤12m (資材運搬路①終点) 片道22km 往復	t	14			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			