

本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り 礫質土	m3	446				
床掘り 軟岩 I B	m3	238				
埋戻し	m3	388				
掘削面整形 礫質土	m2	70				
掘削面整形 軟岩 I B	m2	90				
岩盤清掃	m2	90				
治山ダム	式	1			工種行	
第3号ソイルセメント谷止工	式	1			種別行	
基礎コンクリート	m3	9,500				
天端保護及び放水路コンクリート	m3	35,600				
目地板（基礎部）	m2	0,500				

本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地板（天端保護及び放水路部）	m2	9,700				
型枠（上流側 軽量鋼矢板 基礎部）	m2	22,100				
型枠（上流側 軽量鋼矢板 壁面部）	m2	230,200				
型枠（上流側 補強部材 断面折部）	m	23				
型枠（下流側 コンクリートブロック）	m2	260,200				
型枠（下流側 異形部材 天端部）	m	5				
型枠（下流側 異形部材 小口部）	m	3,400				
型枠（基礎コンクリート）	m2	27				
型枠（天端保護及び放水路部）	m2	27,300				
内部材製造（ソイルセメント）	m3	998,500				
堤名板取付	式	1				
間詰工	式	1			種別行	
内部材製造（ソイルセメント）	m3	51				
型枠（丸太残存）	m2	31,900				

本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	任意仮設
作業道（自動車道）作設	m	145				
土留・仮締切工	式	1			種別行	指定仮設
大型土のう 移設、撤去	袋	540				
大型土のう 撤去	袋	60				
土塁	式	1				
水替工	式	1			種別行	任意仮設
ポンプ排水	式	1				
仮水路工	式	1			種別行	任意仮設
廻排水路 掘割	m	116				
暗渠排水管設置撤去	式	1				
作業ヤード整備工	式	1			種別行	指定仮設

本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製混合枓設置撤去	式	1				
試験費	式	1			種別行	指定仮設
試験体製造（ソイルセメント）	m3	15				
土石流対策	式	1			種別行	指定仮設
土石流対策（安全施設）	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				
運搬費	式	1				
仮設材運搬 敷鉄板	t	14 440				[往復費用]
仮設材の積込み及び取卸し 敷鉄板	t	14 440				
技術管理費	式	1				
地盤の平板載荷試験 100kN以内（載荷版にかかる実荷重）	箇所	1				
ソイルセメント工法 試験施工検討業務 試験施工計画書及び試験施工報告書	式	1				[見積単価]

本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ソイルセメント工法 試験施工現地試験・管理業務 本土工：2転圧機械（5レーン）の試験体を施工時の試験数量	式	1				[見積単価]
ソイルセメント工法 示方配合補正試験業務 現地土砂調査、材料試験、示方配合補正試験及び配合解析・報告書作成	回	3				[見積単価]
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				