

## 本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事（R6ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り 礫質土	m3	446				
床掘り 軟岩 I B	m3	238				
埋戻し	m3	388				
掘削面整形 礫質土	m2	70				
掘削面整形 軟岩 I B	m2	90				
岩盤清掃	m2	90				
治山ダム	式	1			工種行	
第3号ソイルセメント谷止工	式	1			種別行	
基礎コンクリート	m3	9,500				
天端保護及び放水路コンクリート	m3	35,600				
目地板（基礎部）	m2	0,500				

## 本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事（R6ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地板（天端保護及び放水路部）	m2	9,700				
型枠（上流側 軽量鋼矢板 基礎部）	m2	22,100				
型枠（上流側 軽量鋼矢板 壁面部）	m2	230,200				
型枠（上流側 補強部材 断面折部）	m	23				
型枠（下流側 コンクリートブロック）	m2	260,200				
型枠（下流側 異形部材 天端部）	m	5				
型枠（下流側 異形部材 小口部）	m	3,400				
型枠（基礎コンクリート）	m2	27				
型枠（天端保護及び放水路部）	m2	27,300				
内部材製造（ソイルセメント）	m3	998,500				
堤名板取付	式	1				
間詰工	式	1			種別行	
内部材製造（ソイルセメント）	m3	51				
型枠（丸太残存）	m2	31,900				

## 本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事（R6ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	任意仮設
作業道（自動車道）作設	m	145				
土留・仮締切工	式	1			種別行	指定仮設
大型土のう 移設、撤去	袋	540				
大型土のう 撤去	袋	60				
土塁	式	1				
水替工	式	1			種別行	任意仮設
ポンプ排水	式	1				
仮水路工	式	1			種別行	任意仮設
廻排水路 掘割	m	116				
暗渠排水管設置撤去	式	1				
作業ヤード整備工	式	1			種別行	指定仮設

## 本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事（R6ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼製混合柵設置撤去	式	1				
試験費	式	1			種別行	指定仮設
試験体製造（ソイルセメント）	m3	15				
土石流対策	式	1			種別行	指定仮設
土石流対策（安全施設）	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				
運搬費	式	1				
技術管理費	式	1				
共通仮設費（率計上）	式	1				
現場環境改善費（率計上）	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				

## 本工事費内訳書

西根川上流地区復旧治山工事（R6ゼロ国）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				