

## 本工事費内訳書

塩之岐林道改良工事 (R 6 補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道改良	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	214			
盛土工(発生土)	式	1			種別行
盛土工	m3	30			
路盤工	式	1			種別行
上層路盤工 バックホウ 排出ガス対策型(第2基準値) 山積 0.28m3(0.20m3) / 不陸整正+敷均し 粗面仕上げ無し	m2	82 200			
下層路盤工 バックホウ 排出ガス対策型(第2基準値) 山積 0.28m3(0.20m3) / 不陸整正+敷均し 粗面仕上げ無し	m2	82 200			
路肩整正	m	36 400			
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
バックホウ床掘 カマ型山積0.45m3(平積0.35m3) 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し	m3	144			
大型ブレーカー床掘	m3	2			

## 本工事費内訳書

塩之岐林道改良工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻工	m3	81			
基面整正	m2	21			
基礎栗石工 敷均し	m2	3			
割栗石 150~200mm	m3	3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高圧)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し	m3	52.600			
生コンクリート 18-8-40BB	m3	56.300			
排水管(直管)敷設手間 径 50~150mm	m	12			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	6.700			
目地材(瀝青質板) 厚10mm	m2	9.200			
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用) 2m8cm~14cm未満	m2	106.500			
仮設工(重力式コンクリート擁壁工に付随する作業)	式	1			細別行
足場工 単管傾斜足場 必要	掛m2	46			
足場工 単管足場 必要	掛m2	47			
仮設工	式	1			工種行

## 本工事費内訳書

塩之岐林道改良工事 (R 6 補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
水替ポンプ据付・撤去	箇所	1			
ポンプ 運転(常時排水) 発動発電機 排水量40m3/h以上120m3/h未満 揚程10m	日	45			
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	35			
排水構造物工	式	1			工種行
木製路面排水工	m	10			
横断溝工	m	4			
横断溝補強工	m2	11 700			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

## 本工事費内訳書

塩之岐林道改良工事 (R 6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			