

本工事費内訳書

花立地区復旧治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂） 1号崩壊地-木製砕土留	m3	24				
掘削（土砂） 2号崩壊地-木製砕土留	m3	10				
掘削（土砂） 3号崩壊地-木製砕土留	m3	12				
除根 4号崩壊地	本	3				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し（流用土） 1号崩壊地-木製砕土留	m3	10				
埋戻し（流用土） 2号崩壊地-木製砕土留	m3	5				
埋戻し（流用土） 3号崩壊地-木製砕土留	m3	6				
盛土工	式	1			種別行	
盛土（流用土） 1号崩壊地-木製砕土留	m3	16				
盛土（流用土） 2号崩壊地-木製砕土留	m3	2				

本工事費内訳書

花立地区復旧治山工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土 (流用土) 3号崩壊地-木製砕土留	m3	11				
作業土工	式	1			種別行	
掘削面整形 1号崩壊地-木製砕土留	m2	18				
掘削面整形 2号崩壊地-木製砕土留	m2	5,600				
掘削面整形 3号崩壊地-木製砕土留	m2	7,900				
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理 (床掘・法切土砂) 2号崩壊地～1号崩壊地	m3	3				
残土処理 (床掘・法切土砂) 2号崩壊地～工区外残土置き場	m3	20				
残土処理 (排土土砂) 3号崩壊地～工区外残土置き場	m3	21				
残土処理 (床掘・法切土砂) 3号崩壊地～工区外残土置き場	m3	1				
残土処理 (排土土砂) 4号崩壊地～工区外残土置き場	m3	462				
残土処理 (法切土砂) 4号崩壊地～工区外残土置き場	m3	58				
山腹基礎工	式	1			工種行	
排土工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

花立地区復旧治山工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排土(土砂) 3号崩壊地	m3	21				
排土(土砂) 4号崩壊地	m3	462				
法切工	式	1			種別行	
法切 2号崩壊地	m3	20				
法切 3号崩壊地	m3	6				
法切 4号崩壊地	m3	58				
鋼製砕土留工	式	1			種別行	
詰石 荒島地区	m3	13	200			
簡易土留工	式	1			種別行	
木製砕土留 1号崩壊地	m	69	800			
木製砕土留 2号崩壊地	m	21				
木製砕土留 3号崩壊地	m	27				
法砕工	式	1			種別行	
簡易吹付法砕 4号崩壊地	m2	586				

本工事費内訳書

花立地区復旧治山工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹緑化工	式	1			工種行	
整地工	式	1			種別行	
斜面整地 1号崩壊地	m2	184				
斜面整地 2号崩壊地	m2	356				
斜面整地 3号崩壊地	m2	111				
斜面整地 4号崩壊地	m2	586				
斜面整地 5号崩壊地	m2	114				
筋工	式	1			種別行	
丸太筋 1号崩壊地	m	25				
丸太筋 2号崩壊地	m	74				
丸太筋 3号崩壊地	m	28				
伏工	式	1			種別行	
植生マット (金網併用) 1号崩壊地	m2	184				
植生マット 1号崩壊地	m2	38				

本工事費内訳書

花立地区復旧治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生マット（金網併用） 2号崩壊地	m2	54				
植生マット 2号崩壊地	m2	302				
植生マット（金網併用） 3号崩壊地	m2	35				
植生マット 3号崩壊地	m2	76				
植生マット 5号崩壊地	m2	114				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工【指定仮設】	式	1			工種行	
工食用道路工	式	1			種別行	
敷鉄板 1号崩壊地 22*1524*3048 供用90日	枚	97				
敷鉄板 2号崩壊地 22*1524*3048 供用90日	枚	52				
敷鉄板 3号崩壊地 22*1524*3048 供用90日	枚	37				
敷鉄板 4号崩壊地 22*1524*3048 供用180日	枚	43				
敷鉄板 5号崩壊地 22*1524*3048 供用60日	枚	48				
敷鉄板 荒島地区 22*1524*3048 供用60日	枚	155				

本工事費内訳書

花立地区復旧治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ロードマット 作業道 90*1512*4000 供用90日	m2	225				
大型土のう撤去 2号崩壊地	袋	4				
工事用道路掘削（土砂） 3号崩壊地	m3	150				
工事用道路盛土（流用土） 3号崩壊地	m3	53				
法面整形（盛土部） 3号崩壊地	m2	27	300			
残土処理（大型土のう撤去） 2号崩壊地～工区外残土置き場	m3	3				
残土処理（工事用道路） 3号崩壊地～工区外残土置き場	m3	90				
土留・仮締切工	式	1			種別行	
床掘り 3号崩壊地	m3	11				
埋戻し（流用土） 3号崩壊地	m3	4				
基面整正 3号崩壊地	m2	9				
木製枠土留 3号崩壊地	m	31	500			
残土処理工（床掘土砂） 3号崩壊地～工区外残土置き場	m3	7				
仮設工 【任意仮設】	式	1			工種行	

本工事費内訳書

花立地区復旧治山工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
SCM工法設備工	式	1			種別行	
立木アンカー 4号崩壊地	個所	5				
ウインチ 4号崩壊地	日	1				
運搬設備工	式	1			種別行	
モノレール運搬設備 4号崩壊地	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
敷鉄板 花立地区・荒島地区 22*1524*3048	枚	432				
ロードマット 花立地区 90*1512*4000	枚	37				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				

本工事費内訳書

花立地区復旧治山工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				