

本工事費内訳書

藤沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道施設災害復旧	式	1			費目行	
土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂)	m3	34				
掘削(岩石)	m3	57				
床掘り(土砂)	m3	160				
床掘り(岩石)	m3	113				
法切工	m3	36				
盛土工	式	1			種別行	
盛土(流用土)	m3	131				
埋戻し	m3	17				
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形(切土部)(土砂)	m2	163				
法面整形(切土部)(岩石)	m2	113				

本工事費内訳書

藤沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路盤工	式	1			種別行	
碎石路面	m2	127	900			
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理	m3	213				
法面保護工	式	1			工種行	
モルタル吹付工	式	1			種別行	
モルタル吹付	m2	113	400			
植生マット工	式	1			種別行	
植生マット	m2	163				
特殊盛土工	式	1			工種行	
補強土壁工	式	1			種別行	
ワイヤーウォール60	m2	70	500			
暗渠排水工	式	1				
排水構造物工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

藤沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
側溝工	式	1			種別行	
素掘側溝（土砂）	m	12 700				
素掘側溝（岩石）	m	22 500				
横断工	式	1			種別行	
プレキャストU型横断溝	m	6				
構造物撤去工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
コンクリート構造物取壊し（無筋）	m3	33 100				
コンクリート構造物取壊し（有筋）	m3	0 200				
運搬処理工	式	1			種別行	
殻運搬処理（無筋）	m3	33 100				
殻運搬処理（有筋）	m3	0 200				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

藤沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
倒木撤去	式	1			種別行	
倒木処理撤去工	式	1				
仮設道路	式	1			種別行	
敷鉄板	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				

