

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道改良 尾ヶ倉橋	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
床掘り 軟岩(Ⅱ)	m3	14			
埋戻し コンクリート 18-8-40BB	m3	7	1		
橋梁補修工	式	1			工種行
根継ぎ工	式	1			種別行
根継ぎ工 右岸橋台 18-8-40BB	m3	9	3		
根継ぎ工 左岸橋台 18-8-40BB	m3	4			
充填コンクリート 右岸橋台 18-8-40BB	m3	2	9		
充填コンクリート 左岸橋台 18-8-40BB	m3	0	4		
仮設工	式	1			工種行
仮設工	式	1			種別行
工事用道路工	式	1			細別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事用道路盛土	m3	116			
不陸整正 延長30m	m2	90			
水替工	式	1			細別行
排水管設置・撤去 Φ600 高密度ポリエチレン管	m	22			
土留・仮締切工	式	1			細別行
大型土のう積設置・撤去	袋	13			
現道補修	式	1			工種行
不陸整正 男鹿山林道補修 0.4km	m2	1,200			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価	式	1			
林道改良 高泉橋	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
床掘り 岩塊・玉石	m3	5			
床掘り 軟岩(Ⅱ)	m3	3			
埋戻し	m3	3			
橋梁補修工	式	1			工種行
根継ぎ工	式	1			種別行
根継ぎ工 右岸橋台 18-8-40BB	m3	6	5		
充填コンクリート 右岸橋台 18-8-40BB	m3	1	2		
産業廃棄物処理工	式	1			工種行
産業廃棄物処理	式	1			種別行
産業廃棄物処理工 コンクリート殻 片道61.7km	m3	0	2		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工	式	1			工種行
仮設工	式	1			種別行
水替工	式	1			細別行
排水管設置・撤去 Φ600 高密度ポリエチレン管	m	19			
土留・仮締切工	式	1			細別行
大型土のう積設置・撤去	袋	30			
現道補修	式	1			工種行
不陸整正 男鹿山林道補修 0.3km	m2	900			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			