

本工事費内訳書

大原地区（中の沢）復旧治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) 岩塊・玉石	m3	335				
掘削(岩石) 軟岩(Ⅱ)	m3	164				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し	m3	326				
作業土工	式	1			種別行	
掘削面整形 岩塊・玉石	m2	27				
掘削面整形 軟岩(Ⅱ)	m2	77				
岩盤清掃 軟岩(Ⅱ)	m2	77				
治山ダム工	式	1			工種行	
No. 3コンクリート谷止工 L=27.0m H=7.5m V=387.6m3	式	1			種別行	
コンクリート(本体) 18-8-40 BB プーム打設 無筋構造物 一般養生 打継面処理	m3	387.600				

本工事費内訳書

大原地区（中の沢）復旧治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
打継面清掃	m3	387.600				
目地板 コンクリートダム用(瀝青質板) 厚さ 1 cm	m2	22				
止水板 センターバルブ型コルゲート	m	7.500				
水抜パイプ 塩ビVP管 (φ 50mm)	m	3				
水抜型枠設置・撤去 円筒型枠 (φ 500mm)	m	5.400				
丸太残存型枠 資材運搬含む 距離209.6m	m2	266				
型枠設置・撤去工 [治山ダム] 普通型枠 (放水路)	m2	5.100				
水抜・箱抜型枠設置・撤去 水抜・昇降階段	m2	2.500				
間詰工	式	1			種別行	
間詰コンクリート (ベタ打) 18-8-40 BB ブーム打設 無筋構造物 一般養生	m3	42.300				
型枠 (ベタ打) 丸太残存型枠 資材運搬含む 距離209.6m	m2	58				
間詰コンクリート (小型構造物) 18-8-40 BB クレーン車打設 一般養生	m3	2.600				
型枠 (小型構造物) 丸太残存型枠 資材運搬含む 距離209.6m	m2	5.400				
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

大原地区（中の沢）復旧治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
銘板工	式	1			種別行	
堤名板 B型 構造物300～1,000m3	枚	1				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
水替工	式	1			種別行	
ポンプ排水(小口径)【任意仮設】 排水量6以上30m3/h未満 作業時排水	日	11	100			
水替ポンプ据付・撤去【任意仮設】 ポンプ口径100mm	箇所	1				
廻排水工	式	1			種別行	
箱樋排水[B 50×40cm]【任意仮設】 延長15m	組	7	500			
土のう締切【任意仮設】	m2	7				
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク【任意仮設】	m	129				
圧送管組立・撤去工	式	1			種別行	
圧送管組立・撤去【指定仮設】 L=150m未満（30m超に積上）	m	100				

本工事費内訳書

大原地区（中の沢）復旧治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業道作設工	式	1			種別行	
作業道作設【指定仮設】 L=14.6m 幅員3.0m 掘削盛土 敷礫（RC-40）厚さ0.1m	m2	43,800				
仮設工（A積上げ）	式	1			種別行	
土石流対策【指定仮設】	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（率計上）	式	1				
現場環境改善費（率計上）	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				

本工事費内訳書

大原地区（中の沢）復旧治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				