

本工事費内訳書

小原地区予防治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	式	1			費目行	
落石防止工	式	1			工種行	
落石防護柵工	式	1			種別行	
ケーブル構成設置工	m	60				
中間・端末支柱設置工（岩部用）	本	2				
中間・端末支柱設置工（土砂部用）	本	9				
吊・サイドロープ設置工（岩部用アンカー）	箇所	2				
吊・サイドロープ設置工（土砂部用アンカー）	箇所	17				
ステーロープ設置工（岩部用アンカー）	箇所	1				
ステーロープ設置工（土砂部用アンカー）	箇所	4				
ワイヤグリップ設置工	個	76				
供試体アンカー設置工 114.3φ×4.5-2600、D29(M27)×2000	箇所	2				
供試体アンカー設置工 114.3φ×4.5-1600	箇所	2				
資材一式	式	1				

本工事費内訳書

小原地区予防治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
資材運搬 モノレール資材運搬距離60m	t	4 532				
ロープ伏工【Aブロック】	式	1			種別行	
斜面整理工	m2	528				
ワイヤーロープ設置工	m	2,207				
岩用セメントアンカー設置工 D22（M20）×1000	本	164				
岩用セメントアンカー設置工 D22（M20）×1500	本	18				
十字グリップ・十字アンカーグリップ設置工	個	144				
現場内小運搬	m2	528				
資材一式	式	1				
資材運搬 モノレール資材運搬距離110m	t	2 748				
ロープ伏工【Bブロック】	式	1			種別行	
斜面整理工	m2	288				
ワイヤーロープ設置工	m	1,223 900				
岩用セメントアンカー設置工 D22（M20）×1000	本	99				

本工事費内訳書

小原地区予防治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
岩用セメントアンカー設置工 D22 (M20) ×1500	本	11				
十字グリップ・十字アンカーグリップ設置工	個	81				
現場内小運搬	m2	288				
資材一式	式	1				
資材運搬 モノレール資材運搬距離150m	t	1 604				
ロープ掛工【巨石No.1】	式	1			種別行	
ワイヤーロープ設置工 3×7 G/0 18φ	m	20 200				
岩用セメントアンカー設置工 D32 (M30) ×1100	本	8				
資材一式	式	1				
資材運搬 モノレール資材運搬距離110m	t	0 163				
ロープ掛工【巨石No.2】	式	1			種別行	
ワイヤーロープ設置工 3×7 G/0 12φ	m	16 200				
岩用セメントアンカー設置工 D22 (M20) ×1000	本	8				
資材一式	式	1				

本工事費内訳書

小原地区予防治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
資材運搬 モノレール資材運搬距離200m	t	0 086				
ロープ掛工【巨石No.3】	式	1			種別行	
ワイヤーロープ設置工 3×7 G/0 18φ	m	35 400				
岩用セメントアンカー設置工 D32(M30)×1100	本	10				
資材一式	式	1				
資材運搬 モノレール資材運搬距離200m	t	0 215				
ロープ掛工【巨石No.4】	式	1			種別行	
ワイヤーロープ設置工 3×7 G/0 12φ	m	18 200				
岩用セメントアンカー設置工 D22(M20)×1000	本	8				
資材一式	式	1				
資材運搬 モノレール資材運搬距離200m	t	0 087				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
運搬設備工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

小原地区予防治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
モノレール架設撤去 【任意仮設】人員輸送及び資材運搬用 30度以上	m	200				
盤台施設架設撤去 【任意仮設】	基	5				
防護施設工	式	1			種別行	
仮設防護柵工（土砂面用） 【任意仮設】	m	65				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（率計上）	式	1				
現場環境改善費（率計上）	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				

本工事費内訳書

小原地区予防治山工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				