

## 本工事費内訳書

アテラ沢地区予防治山工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) 礫質土	m3	296				
掘削(岩石) 軟岩 I B	m3	245				
作業土工	式	1			種別行	
岩盤掘削面整形 軟岩 I B	m2	132				
岩盤清掃 軟岩 I B	m2	132				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し 礫質土	m3	117				
治山ダム工	式	1			工種行	
No. 7コンクリート谷止工 L=31.00m H=6.0 V=446.3m3	式	1			種別行	
コンクリート(本体) 18-8-40 BB ブーム打設 無菌構造物 一般養生 打継面処理	m3	446	300			
打継面清掃	m3	446	300			

## 本工事費内訳書

アテラ沢地区予防治山工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠設置・撤去工 [治山ダム]	m2	421				
止水板	m	6,300				
目地版 コンクリートダム用 (瀝青質目地版) 厚さ1cm	m2	19,800				
型枠設置・撤去工 [治山ダム] 放水路	m2	7,200				
水抜・箱抜型枠設置・撤去 昇降階段	m2	3,800				
水抜型枠設置・撤去 円筒型枠 (内径500mm)	m	7				
間詰工	式	1			種別行	
間詰コンクリート (ベタ打) 18-8-40 BB ブーム打設 無筋構造物 一般養生	m3	18,100				
型枠 (ベタ打)	m3	15,900				
間詰コンクリート (小型構造物) 18-8-40 BB クレーン車打設 一般養生	m3	3				
型枠 (小型構造物)	m3	6,400				
大型フトン竈間詰工	式	1			種別行	
大型フトン竈 (φ13mm×15cm×1×2×2m パネルタイプ) 中詰石 20cm内外 7.6m2 吸出し防止材 9.0m2	m3	8				
植生ネット伏工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

アテラ沢地区予防治山工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生ネット(肥料袋無) 右岸側 最大法長3.0m以上 盛土	m2	34 100				
植生ネット(肥料袋無) 左岸側 最大法長3.0m未満 切土	m2	1 700				
丸太筋工(B) 2本筋工	m	11 800				
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名版取付工	式	1			種別行	
堤名板 B型 構造物300~1,000m3	枚	1				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
廻排水工	式	1			種別行	
土のう積工	m2	22 500				
箱樋【D 80×50】 1組2m 集水面積 70~100ha	組	6				
水替工	式	1			種別行	
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	13 800				
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1				

## 本工事費内訳書

アテラ沢地区予防治山工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク	m	132				
仮設工 (A積上げ)	式	1			種別行	
土石流対策	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				

## 本工事費内訳書

アテラ沢地区予防治山工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				