

本工事費内訳書

大原地区（中の沢）復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) 岩塊・玉石	m3	450				
掘削(岩石) 軟岩(Ⅱ)	m3	273				
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し	m3	411				
作業土工	式	1			種別行	
掘削面整形 岩塊・玉石	m2	32				
掘削面整形 軟岩(Ⅱ)	m2	85				
岩盤清掃 軟岩(Ⅱ)	m2	85				
治山ダム工	式	1			工種行	
No. 2 コンクリート谷止工 L=30.0m H=7.5m V=462.2m3	式	1			種別行	
コンクリート（本体） 18-8-40 BB プーム打設 無筋構造物 一般養生 打継面処理	m3	462	200			

本工事費内訳書

大原地区（中の沢）復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
打継面清掃	m3	462 200				
目地板 コンクリートダム用(瀝青質板) 厚さ 1 cm	m2	22				
止水板 センターバルブ型コルゲート	m	7 500				
水抜パイプ 塩ビ V P 管 (φ 50mm)	m	3				
水抜型枠設置・撤去 円筒型枠 (φ 500mm)	m	5 400				
木製式残存型枠 資材運搬含む 距離169.6m	m2	321 500				
型枠設置・撤去工 [治山ダム] 普通型枠 (放水路)	m2	5 100				
水抜・箱抜型枠設置・撤去 水抜・昇降階段	m2	2 500				
間詰工	式	1			種別行	
間詰コンクリート (ベタ打) 18-8-40 BB ブーム打設 無筋構造物 一般養生	m3	46 600				
型枠 (ベタ打) 木製式残存型枠 資材運搬含む 距離169.6m	m2	59 900				
間詰コンクリート (小型構造物) 18-8-40 BB クレーン車打設 一般養生	m3	4 400				
型枠 (小型構造物) 木製式残存型枠 資材運搬含む 距離169.6m	m2	9 100				
溪間工附属物設置工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

大原地区（中の沢）復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
銘板工	式	1			種別行	
堤名板 B型 構造物300～1,000m3	枚	1				
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
水替工	式	1			種別行	
ポンプ排水（小口径）【任意仮設】 排水量6以上30m3/h未満 作業時排水	日	17	900			
水替ポンプ据付・撤去【任意仮設】 ポンプ口径100mm	個所	1				
廻排水工	式	1			種別行	
箱樋排水[B 50×40cm]【任意仮設】 延長15m	組	7	500			
土のう締切【任意仮設】 62×48cm(PE)	m2	7				
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク【任意仮設】	m	154				
圧送管組立・撤去	式	1			種別行	
圧送管組立・撤去【指定仮設】 L=150m未満	m	60				

本工事費内訳書

大原地区（中の沢）復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業道作設工	式	1			種別行	
作業道作設【指定仮設】 L=14.6m、幅員3.0m 敷礫（RC-40）厚さ0.1m 掘削 盛土 大型土のう3E	m	14.600				
仮設工（A積上げ）	式	1			種別行	
土石流対策【指定仮設】	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				
運搬費	式	1				
仮設材運搬 製品L≤12m 片道14.2km 往復	t	0.578				
仮設材（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）往復 積込費+取卸し費・基地現場間往復	t	0.578				
共通仮設費（率計上）	式	1				
現場環境改善費（率計上）	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				

本工事費内訳書

大原地区（中の沢）復旧治山工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				