

## 本工事費内訳書

大井川地区（東河内）直轄治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	レベル1
治山土工	式	1			工種行	レベル2
掘削工	式	1			種別行	レベル3
掘削（岩石） 軟岩（I）B 床固工	m3	67,800				
掘削（岩石） 中硬岩 床固工	m3	73,700				
作業土工	式	1			種別行	レベル3
床掘り（礫質土） 床固工	m3	311,600				
埋戻し 床固工	m3	32,200				
掘削面整形 土砂掘削面（礫質土） 床固工	m2	65,700				
掘削面整形 岩盤掘削面（軟岩（I）B） 床固工	m2	24,100				
岩盤清掃 軟岩（I）B 床固工	m2	24,100				
岩盤清掃 中硬岩 床固工	m2	23,900				
床掘り（礫質土） 側壁工	m3	833,500				
埋戻し（礫質土） 側壁工	m3	116,800				

## 本工事費内訳書

大井川地区（東河内）直轄治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削面整形（礫質土） 側壁工	m2	35 100				
床掘り（礫質土） 帯工	m3	506 900				
埋戻し（礫質土） 帯工	m3	40 300				
掘削面整形（礫質土） 帯工	m2	65 600				
治山ダム工	式	1			工種行	レベル2
側壁工	式	1			種別行	レベル3
コンクリート 18-8-40BB 側壁工	m3	117 400				
目地板 側壁工（局）治2-15	m2	25 700				
型枠 合板（伸縮継目） 側壁工 治2-1-8	m2	25 700				
型枠 合板 側壁工 治2-1-8	m2	189				
間詰工	式	1			種別行	レベル3
間詰コンクリート 間詰工	m3	19 600				
型枠 丸太残存型枠（間詰上流側） 間詰工	m2	6 800				
型枠 合板（間詰下流側） 間詰工	m2	15				

## 本工事費内訳書

大井川地区（東河内）直轄治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水叩工	式	1			種別行	レベル3
コンクリート 18-8-40BB 水叩工	m3	564	500			
コンクリート床固工	式	1			種別行	レベル3
コンクリート 床固工 治2-1	m3	342	800			
打継面清掃 床固工 治2-3	m3	342	800			
目地板 床固工（局）治2-15	m2	27	400			
水抜パイプ ヒューム管（直径500ミリ） 床固工 施工パッケージ	m	10	400			
止水版 床固工 治2-4	m	10				
型枠 丸太残存型枠（本堤上流側） 床固工 共7-10	m2	135	400			
型枠 合板（伸縮継目） 側壁工 治2-1-8	m2	137	800			
型枠 合板（伸縮継目） 床固工 治2-1-8	m2	27	400			
放水路保護工 現地発生材（巨石70cm程度） 床固工 共5-4(3)	m2	41	400			
型枠 合板（放水路） 床固工	m2	14	300			
帯工	式	1			工種行	レベル2

## 本工事費内訳書

大井川地区（東河内）直轄治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート帯工	式	1			種別行	レベル3
コンクリート 18-8-40BB 帯工	m3	185	500			
目地板 帯工（局）治2-15	m2	15	800			
止水版 帯工 治2-4	m	13	600			
型枠（合板） 帯工 治2-1-8	m2	371				
型枠（合板）伸縮継目 帯工 治2-1-8	m2	15	800			
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	レベル2
銘板工	式	1			種別行	レベル3
提名板 床固工（局）治2-16	枚	1				
構造物取りこわし工	式	1			工種行	レベル2
構造物取りこわし工	式	1			種別行	レベル3
コンクリート構造物取りこわし 既設護岸工	m3	38	100			
運搬処理工	式	1			種別行	レベル3
殻運搬処理（コンクリート）	m3	38	100			

## 本工事費内訳書

大井川地区（東河内）直轄治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1			費目行	レベル1
任意仮設	式	1			工種行	レベル2
作業道作設	式	1			種別行	
作業道作設 (局) 共8-31	式	1				
土留・仮締切工	式	1			種別行	レベル3
土のう積 床固工	m <sup>2</sup>	2 400				
水替工	式	1			種別行	レベル3
水替工（廻排水2列分） (局) 共8-4	式	1				
足場・支保工	式	1			種別行	レベル3
足場 側壁工	式	1				
キャットウォーク 床固工 共8-6	m	116 400				
足場 帯工	式	1				
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				

## 本工事費内訳書

大井川地区（東河内）直轄治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				