

本工事費内訳書

大井川地区(69崩)直轄治山工事(R 6 補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工-A	h a	0.080			費目行	レベル1
治山土工	式	1			工種行	レベル2
法面整形工	式	1			種別行	レベル3
斜面整地 治3-10 礫質土	m2	553				
残土処理工	式	1			種別行	レベル3
残土運搬処分工	m3	55				
山腹基礎工	式	1			工種行	レベル2
場所打土留工	式	1			種別行	レベル3
NO.1土留工(練石積) 共5-18-2 ブロック控え30cm 18-8-25BB SL=1.25m	m2	24,100				
土留工・基礎コンクリート 18-8-25BB	m	18,900				
土留工・伸縮継目 (局)治2-15	m2	1				
山腹緑化工	式	1			工種行	レベル2
柵工	式	1			種別行	レベル3
丸太筋工 (局)共7-4-1	m	177,900				

本工事費内訳書

大井川地区(69崩)直轄治山工事(R 6 補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
伏工	式	1			種別行	レベル3
マット伏工 標準図のとおり	m2	553	200			
山腹工-B	h a	0	050		費目行	レベル1
治山土工	式	1			工種行	レベル2
法面整形工	式	1			種別行	レベル3
斜面整地 治3-10 礫質土	m2	316				
残土処理工	式	1			種別行	レベル3
残土運搬処分工	m3	32				
山腹基礎工	式	1			工種行	レベル2
場所打土留工	式	1			種別行	レベル3
NO.2土留工(練石積) 共5-18-2 ブロック控え30cm 18-8-25BB SL=1.25m	m2	17	400			
土留工・基礎コンクリート 18-8-25BB	m	13	600			
土留工・伸縮継目 (局)治2-15	m2	0	500			
間詰工(練石積) 共5-18-2 ブロック控え30cm 18-8-25BB SL=2.09m	m2	5	200			

本工事費内訳書

大井川地区(69崩)直轄治山工事(R 6 補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹緑化工	式	1			工種行	レベル2
柵工	式	1			種別行	レベル3
丸太筋工 (局)共7-4-1	m	80	100			
伏工	式	1			種別行	レベル3
マット伏工 標準図のとおり	m2	316	200			
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				

