

本工事費内訳書

天目山（秩父）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧 天目山（秩父）林道	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	103			
盛土工	式	1			種別行
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	m3	89			
不整地運搬車運搬 片道0.005km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	43			
盛土法面整形(削り取り整形) 礫質土 BH山積0.45m3	m2	29 400			
残土処理工	式	1			種別行
土砂等運搬 小規模 バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 3.5km以下 良好	m3	91			
法面保護工	式	1			工種行
法面保護工 植生シート工 肥料袋無 標準品	m2	29 400			
コンクリート路面工	式	1			工種行
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 21-8-25(20)	m2	73 600			

本工事費内訳書

天目山（秩父）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤紙敷設 kraft紙系	m2	73,600			
溶接金網設置工 2.6*50*50mm	m2	73,600			
下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クラッシュRC-40	m2	73,600			
擁壁工	式	1			工種行
コンクリート擁壁工 1号箇所	式	1			種別行
コンクリート(場所打擁壁) 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	96,800			
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用) 長さ2.0m末口8.0~14.0cm	m2	152,600			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	9,700			
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	11,100			
硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50 D60×t1.8mm (小口)	m	17			
コンクリート擁壁工 2号箇所	式	1			種別行
コンクリート(場所打擁壁) 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	19,500			
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用) 長さ2.0m末口8.0~14.0cm	m2	57,600			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1,700			

本工事費内訳書

天目山（秩父）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	221			
床掘り 岩塊・玉石 標準 無し 障害無し	m3	89			
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	137			
基面整正	m2	43 700			
足場工 単管傾斜足場 必要	掛m2	95 100			
足場工 単管足場 必要	掛m2	103 600			
溝渠工	式	1			工種行
コルゲートパイプ設置工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	11 500			
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	24 200			
基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュ40~0	m2	15 800			
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	13			
床掘り 岩塊・玉石 標準 無し 障害無し	m3	4			

本工事費内訳書

天目山（秩父）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	6			
基面整正	m ²	15,100			
コンクリートマット水路工	m ²	19,910			種別行
敷設工	m ²	19,910			
タッピングビス打設工	本	91			
アンカーピン打設工	本	116			
シーラント塗布工	m	18,500			
コンクリートキャンパス CCT2 t=7.0mm (-0.0/+2.0)	本	5			
タッピングビス SUS 4×30	本	91			
アンカーピン φ13×250	本	116			
シーラント オメガ300(320ml)	本	3,100			
ふとんかご工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 スロープ式 高さ50cm*幅120cm	m	8			
構造物とりこわし工	式	1			工種行

本工事費内訳書

天目山（秩父）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工 土木工事標準単価 無筋構造物 機械施工	m3	26,600			
構造物とりこわし工 土木工事標準単価 鉄筋構造物 機械施工	m3	1,400			
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	16			
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好	m3	26,600			
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好	m3	1,400			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	3,100			
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 4.0km以下	t	3,100			
産業廃棄物処分費 Co廃材 無筋	t	62,400			
産業廃棄物処分費 Co廃材 有筋	t	3,500			
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
締切排水(水替)工 作業時排水 8.7日	式	1			
土のう締切工 62*48cm(PE)	m2	7			
直接工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			