

## 本工事費内訳書

仙元林道災害復旧工事（1号箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧 仙元林道1号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	34			1号代価表 23頁
掘削 軟岩 ホﾟソット 障害無し 1,000m3未満 破砕片除去無し 集積押土無し	m3	4			2号代価表 24頁
残土処理工	式	1			種別行
土砂等運搬 標準 バック山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 3.5km以下 良好	m3	164			3号代価表 25頁
コンクリート路面工	式	1			工種行
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 21-8-25(20)	m2	165	400		4号代価表 26頁
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	165	400		5号代価表 27頁
溶接金網設置工 2.6*50*50mm	m2	165	400		6号代価表 28頁
下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クラッシュRC-40	m2	165	400		7号代価表 29頁
コンクリートブロック積工	式	1			工種行
プレキャスト垂直擁壁工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

仙元林道災害復旧工事（1号箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポラメッシュ（標準ブロック）V 500×1000×370	個	258			
ポラメッシュ（L型金網）100型 500×1000×650	枚	46			
ポラメッシュ（L型金網）150型 500×1000×1150	枚	53			
ポラメッシュ（L型金網）200型 500×1000×1650	枚	80			
ポラメッシュ（L型金網）250型 500×1000×2150	枚	64			
ポラメッシュ（L型金網）300型 500×1000×2650	枚	15			
ポラメッシュ（根石ブロック）110型 500×1000×1100	個	14			
ポラメッシュ（根石ブロック）130型 500×1000×1300	個	4			
ポラメッシュ（端部網）50型 500×500	枚	217			
ポラメッシュ（端部網）100型 500×900	枚	9			
ポラメッシュ（端部網）150型 500×1400	枚	17			
ポラメッシュ（端部網）200型 500×1900	枚	7			
ポラメッシュ（端部網）300型 500×2900	枚	1			
ポラメッシュ天端ブロックV H300 300×1000×70	個	23			

# 本工事費内訳書

仙元林道災害復旧工事（1号箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポラメッシュ天端ブロックV H500 500×1000×70	個	44			
縦連結用特殊プレート	枚	150			
中詰材保護シート t=0.5mm 幅0.6m	m	391			
吸出防止シート t=10mm（非分解性）	m <sup>2</sup>	60			
目地材（瀝青質板） 厚10mm	m <sup>2</sup>	2,200			
垂直擁壁組立・設置工 標準ブロック・L型金網	m <sup>2</sup>	129			8号代価表 30頁
垂直擁壁組立・設置工 根石ブロック	m <sup>2</sup>	9			9号代価表 31頁
垂直擁壁組立・設置工 端部網	m <sup>2</sup>	78,300			10号代価表 32頁
垂直擁壁組立・設置工 天端ブロック	m <sup>2</sup>	24,700			11号代価表 33頁
垂直擁壁切断加工 天端ブロック	枚	31			12号代価表 34頁
胴込・裏込材（砕石） 大型ブロック 再生砕石RC-40	m <sup>3</sup>	222			13号代価表 35頁
胴込・裏込材（砕石） 大型ブロック 再生砕石RC-40	m <sup>3</sup>	4,800			14号代価表 36頁
胴込・裏込材（砕石） 大型ブロック 再生砕石RC-40	m <sup>3</sup>	18,500			15号代価表 37頁
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)（高炉）生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m <sup>3</sup>	2,400			16号代価表 38頁

## 本工事費内訳書

仙元林道災害復旧工事（1号箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	3,600			17号代価表 39頁
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	19,500			18号代価表 40頁
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	28,800			19号代価表 41頁
現場打基礎	式	1			1号明細書 11頁
間詰コンクリート (1)	箇所	1			2号明細書 12頁
間詰コンクリート (2)	箇所	1			3号明細書 13頁
間詰コンクリート (3)	箇所	1			4号明細書 14頁
間詰コンクリート (4)	箇所	2			5号明細書 15頁
間詰コンクリート (5)	箇所	1			6号明細書 16頁
間詰コンクリート (6)	箇所	1			7号明細書 17頁
間詰コンクリート (7)	箇所	2			8号明細書 18頁
間詰コンクリート (8)	箇所	2			9号明細書 19頁
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	58			20号代価表 42頁
床掘り 岩塊・玉石 標準 無し 障害無し	m3	351			21号代価表 43頁

# 本工事費内訳書

仙元林道災害復旧工事（1号箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	243			22号代価表 44頁
基面整正	m2	49,900			23号代価表 45頁
根継工	式	1			種別行
コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し</small>	m3	7,600			24号代価表 46頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	12,400			25号代価表 47頁
床掘り 土砂 現場制約あり	m3	0,300			26号代価表 48頁
床掘り 岩塊・玉石 現場制約あり	m3	1,200			27号代価表 49頁
基面整正	m2	3			23号代価表 45頁
足場工 単管傾斜足場 必要	掛m2	11,400			28号代価表 50頁
小口止工	式	1			種別行
コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し</small>	m3	2,500			29号代価表 51頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	9,700			25号代価表 47頁
木製枠工	式	1			工種行
木製枠 L=1.5m	基	25			

## 本工事費内訳書

仙元林道災害復旧工事（1号箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木製枠 L=0.75m	基	4			
割栗石 50~150mm	m3	11			
スペーサー □45×L150~200mm	個	63			
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2	47 200			
組立・中詰（栗石等）	m	40 500			10号明細書 20頁
スペーサー設置	個	63			11号明細書 21頁
床掘り 土砂 小規模	m3	16			30号代価表 52頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	10			31号代価表 53頁
基面整正	m2	7 900			32号代価表 54頁
溝渠工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 300A型300*300*2000mm419k L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有	m	5			33号代価表 55頁
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	5			34号代価表 56頁
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0 740			35号代価表 57頁

## 本工事費内訳書

仙元林道災害復旧工事（1号箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートマット流末工	式	1			種別行
コンクリートキャンパス CCT2 t=7.0mm (-0.0/+2.0)	本	4			
タッピングビス SUS 4×30	本	54			
アンカーピン φ13×250	本	63			
シーラント オメガ300(320ml)	本	2	100		
敷設工	m <sup>2</sup>	16	910		58号代価表 75頁
タッピングビス打設工	本	54			59号代価表 76頁
アンカーピン打設工	本	63			60号代価表 77頁
シーラント塗布工	m	12	700		62号代価表 78頁
ガードレール設置工	式	1			工種行
ガードレール設置工 Gr-C-2B	m	31			
鉄筋工[市場単価] SD345-D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 週休2日補正:4	kg	48			57号代価表 74頁
構造物とりこわし工	式	1			工種行
大型土のう積工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

仙元林道災害復旧工事（1号箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	10 200			40号代価表 58頁
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	1 100			41号代価表 59頁
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好	m3	10 200			42号代価表 60頁
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好	m3	1 100			43号代価表 61頁
鉄くず運搬 細久保小屋まで	式	1			12号明細書 22頁
産業廃棄物処分費 Co廃材 無筋	t	23 920			
産業廃棄物処分費 Co廃材 有筋	t	2 750			
仮設工	式	1			工種行
大型土のう積工	式	1			種別行
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	29			44号代価表 62頁
既設林道補修	式	1			種別行
ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工 人力舗設 15cm 21-8-25(20)	m2	720			4号代価表 26頁
路盤紙敷設 ｸﾞﾗﾌﾞ紙系	m2	720			5号代価表 27頁
溶接金網設置工 2.6*50*50mm	m2	720			6号代価表 28頁

## 本工事費内訳書

仙元林道災害復旧工事（1号箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
資材運搬	式	1			種別行
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 4.0km以下	t	63 900			54号代価表 72頁
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	63 900			55号代価表 73頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			

