

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 仙元林道災害復旧工事(2号箇所)

令 和 7 年 度

路 線 名	仙元林道	林 道 区 分	林道
林 道 種 類	自(2)	幅 員	3.6

工 事 箇 所	埼玉県秩父市浦山字浦山国有林28ほ小班
---------	---------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 埼玉森林管理事務所
事 務 所 名 等 : 本所

工事積算条件表（公表用）

工事名	仙元林道災害復旧工事(2号箇所)		
工事場所	埼玉県秩父市浦山字浦山国有林28ほ小班	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)		
共通仮設費	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正(%)	0.00	
	工種区分	道路工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
現場管理費	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
	施工時期 冬期補正	全工期	204
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)	0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
	熱中症補正	無	
	週休2日補正係数	1.05	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
一般管理費等	復興係数補正	0.00	補正無し
	国庫債務負担行為	通常	
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証

本工事費内訳書

仙元林道災害復旧工事（2号箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧 仙元林道2号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	57			1号代価表 25頁
掘削 軟岩 オブソカット 障害無し 1,000m3未満 破砕片除去無し 集積押土無し	m3	3			2号代価表 26頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土	式	1			1号明細書 5頁
不整地運搬車運搬 片道0.014km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	28			3号代価表 27頁
残土処理工	式	1			種別行
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.5km以下 良好	m3	89			4号代価表 28頁
コンクリート路面工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			2号明細書 6頁
擁壁工	式	1			工種行
プレキャスト垂直擁壁工	式	1			3号明細書 7頁

本工事費内訳書

仙元林道災害復旧工事（2号箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溝渠工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
横断溝設置	m	10			4号明細書 10頁
コンクリートマット流路工	式	1			種別行
コンクリートマット流路工	m	34			5号明細書 11頁
コンクリートマット流末工	式	1			種別行
コンクリートマット流末工	箇所	2			6号明細書 12頁
集水柵工	式	1			種別行
集水柵	式	1			7号明細書 13頁
ガードレール設置工	式	1			工種行
防護施設設置	式	1			8号明細書 14頁
構造物とりこわし工	式	1			工種行
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:4週8休以上	m3	23 700			5号代価表 29頁
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:4週8休以上	m3	1 100			6号代価表 30頁

本工事費内訳書

仙元林道災害復旧工事（2号箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好	m3	23 700			7号代価表 31頁
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好	m3	1 100			8号代価表 32頁
鉄くず運搬	式	1			9号明細書 15頁
廃材持込料 秩父県土整備事務所 Co廃材【無筋】	t	55 600			
廃材持込料 秩父県土整備事務所 Co廃材【有筋】	t	2 700			
仮設工	式	1			工種行
大型土のう積工	式	1			種別行
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	21			9号代価表 33頁
既設林道補修	式	1			種別行
既設林道補修 コンクリート路面工	式	1			10号明細書 16頁
資材運搬	式	1			種別行
資材運搬 プレキャスト垂直擁壁擁壁部材	式	1			11号明細書 17頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

流用盛土

明細書
(1号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	50			10号代価表 34頁	
計						

明細書
(2号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 21-8-25(20) 生コンクリート小型車割増無	m2	120 600			11号代価表 35頁	
路盤紙敷設 kraft紙系	m2	120 600			12号代価表 36頁	
溶接金網設置工 6.0*150*150mm	m2	120 600			13号代価表 37頁	
下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クッションRC-40	m2	120 600			14号代価表 38頁	
計						

明細書
(3号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポラメッシュ (標準ブロック) V 500*1000*370	個	232				
ポラメッシュ (L型金網) 100型 500*1000*650	枚	34				
ポラメッシュ (L型金網) 150型 500*1000*1150	枚	64				
ポラメッシュ (L型金網) 200型 500*1000*1650	枚	71				
ポラメッシュ (L型金網) 250型 500*1000*2150	枚	50				
ポラメッシュ (L型金網) 300型 500*1000*2650	枚	13				
ポラメッシュ (根石ブロック) 110型 500*1000*1100	個	15				
ポラメッシュ (端部網) 50型 500*500	枚	54				
ポラメッシュ (端部網) 100型 500*900	枚	12				
ポラメッシュ (端部網) 150型 500*1400	枚	24				
ポラメッシュ (端部網) 200型 500*1900	枚	4				
ポラメッシュ (端部網) 300型 500*2900	枚	3				
ポラメッシュ天端ブロック VH300 300*1000*70	個	21				
ポラメッシュ天端ブロック V H500 500*1000*70	個	47				

明細書

(3号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
縦連結用特殊プレート	枚	154				
中詰材保護シート t=0.5mm 幅0.6m	m	368				
吸出防止シート t=10mm ヤシ繊維系	m2	52				
目地材（瀝青質板） T 1 0 mm	m2	1 300				
垂直擁壁組立・設置工 標準ブロック・L型金網	m2	116			15号代価表 39頁	
垂直擁壁組立・設置工 根石ブロック	m2	7 500			16号代価表 40頁	
垂直擁壁組立・設置工 端部網	m2	43 900			17号代価表 41頁	
垂直擁壁組立・設置工 天端ブロック	m2	25 200			18号代価表 42頁	
垂直擁壁切断加工 天端ブロック	枚	30			19号代価表 43頁	
胴込・裏込材（砕石） 大型ブロック 再生砕石RC-40	m3	197 100			20号代価表 44頁	
胴込・裏込材（砕石） 大型ブロック 再生砕石RC-40	m3	4			20号代価表 44頁	
胴込・裏込材（砕石） 大型ブロック 再生砕石RC-40	m3	14 100			20号代価表 44頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現	m3	2			21号代価表 45頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	3			22号代価表 46頁	

明細書

(3号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	20 300			23号代価表 47頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	29 300			24号代価表 48頁	
現場打基礎	式	1			12号明細書 18頁	
間詰コンクリート (1)	箇所	1			13号明細書 19頁	
間詰コンクリート (2)	箇所	2			14号明細書 20頁	
間詰コンクリート (3)	箇所	2			15号明細書 21頁	
間詰コンクリート (4)	箇所	1			16号明細書 22頁	
間詰コンクリート (5)	箇所	1			17号明細書 23頁	
間詰コンクリート (6)	箇所	2			18号明細書 24頁	
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	182			25号代価表 49頁	
床掘り 岩塊・玉石 標準 無し 障害無し	m3	186			26号代価表 50頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	222			27号代価表 51頁	
基面整正	m2	45 300			28号代価表 52頁	
計						

横断溝設置

明細書

(4号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
横断溝WBG 300*345*2000	本	5				
並目グレーチング WBG-30用	枚	10				
資材運搬 毛附トンネル出口広場まで	台	1				
再生クラッシュラン 40~0mm	m3	1 110				
排水工設置手間 昼間施工、U型側溝【手間のみ】L=2,000 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約無	m	10				
鋼製蓋設置手間 昼間施工 蓋版【手間のみ】鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間駅制約無	枚	10				
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	0 740			23号代価表 47頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	2			22号代価表 46頁	
計						
1 m 当り						

コンクリートマット流路工

明細書

(5号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートキャンバスCCT2 t7.0mm w1.1m L4.3m	本	4				
タッピングビス SUS4×30	本	63				
アンカーピン 溶融亜鉛メッキ	本	84				
接着シーラントオメガ 320ml/本 湿気硬化型	本	2	100			
敷設工	m2	15	600		29号代価表 53頁	
タッピングビス打設工	本	63			30号代価表 54頁	
アンカーピン打設工	本	84			31号代価表 55頁	
シーラント塗布工	m	12	800		32号代価表 56頁	
計						
1 m 当り						

コンクリートマット流末工

明細書

(6号明細書)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートキャンバスCCT2 t7.0mm w1.1m L4.3m	本	2				
タッピングビス SUS4×30	本	26				
アンカーピン 溶融亜鉛メッキ	本	13				
接着シーラントオメガ 320ml/本 湿気硬化型	本	1	100			
敷設工	m2	7	710		29号代価表 53頁	
タッピングビス打設工	本	26			30号代価表 54頁	
アンカーピン打設工	本	13			31号代価表 55頁	
シーラント塗布工	m	6	200		32号代価表 56頁	
計						
1 箇所 当り						

明細書

(7号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.46m3を超え0.49m3以下 バックホウ(クレーン機)	箇所	2			33号代価表 57頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	9,400			24号代価表 48頁	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	3,500			34号代価表 58頁	
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	6			25号代価表 49頁	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	4			35号代価表 59頁	
基面整正	m2	3,500			28号代価表 52頁	
計						

明細書
(8号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール設置 Gr-C-2B 機・労・材含む	m	29				
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正	k g	45			36号代価表 60頁	
計						

鉄くず運搬

明細書
(9号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t	t	0 300			37号代価表 61頁	
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t DID区間無し 20.5km以下	t	0 300			38号代価表 62頁	
計						

既設林道補修
コンクリート路面工

明細書
(10号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 21-8-25 (20) 生コンクリート小型車割増無	m2	300			11号代価表 35頁	
路盤紙敷設 kraft紙系	m2	300			12号代価表 36頁	
溶接金網設置工 6.0*150*150mm	m2	300			13号代価表 37頁	
不陸整正 補足材料有 46mm以上53mm未満 再生クラッシュランRC-40	m2	300			39号代価表 63頁	
計						

資材運搬
プレキャスト垂直擁壁擁壁部材

明細書
(11号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生産品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t DID区間無し 6.0km以下	t	56 800			40号代価表 64頁	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t積、吊能力2.9t	t	56 800			41号代価表 65頁	
計						

明細書
(12号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現	m3	12			21号代価表 45頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	22,100			22号代価表 46頁	
モルタル練 普通 1:3 ポルトランドセメント普通バラ物	m3	0,500			43号代価表 67頁	
コンクリートアンカーボルト設置 有り	本	30			44号代価表 68頁	
計						

明細書
(13号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	0.590			23号代価表 47頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2.200			24号代価表 48頁	
計						

(14号明細書)

[illegible]

(15号明細書)

[illegible]

間詰コンクリート (4)

明細書
(16号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	0 380			23号代価表 47頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1 380			24号代価表 48頁	
計						

明細書
(17号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	0.900			23号代価表 47頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2.900			24号代価表 48頁	
計						

間詰コンクリート (6)

明細書
(18号明細書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現	m3	1.580			21号代価表 45頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	4.580			45号代価表 69頁	
計						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準)

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		26.01				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	26.01		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		62.89				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	62.89		運転手(特殊)		
Z		11.10				
Z1	軽油 パトロール給油	11.10		軽油 パトロール給油		

掘削
軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3未満 破砕片除去無し 集積押土無し

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		50.40				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	30.92		バックホ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	16.19		大型ブレイカ[油圧式](ベースマシン含まず) 質量1300kg級		
R		34.01				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.79		運転手(特殊)		
Z		15.59				
Z1	軽油 パトロール給油	14.57		軽油 パトロール給油		

不整地運搬車運搬
片道0.014km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(3号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	0.241			1号単価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

土砂等運搬
小規模 トラック積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.5km以下 良好

代価表

4号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		26.52				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	26.52		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R		61.90				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	61.90		運転手(一般)		
Z		11.58				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		

5号代価表

無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:4週8休以上

5号代価表

1 m³当り

[illegible]

代価表

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 週休2日補正:4週8休以上 (6号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 制約無 機械施工 昼間	m3	1				
計						
1 m3 当り						

7号代価表

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好(

7号代価表

[illegible]

代価表

穀運搬
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量10t積級	40.77		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] (8号代損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		44.82				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	44.82		運転手(一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油	14.41		軽油 パトロール給油		

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表
(9号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.294				[1]
特殊作業員	人	0.294				[1]
普通作業員	人	0.294				[1]
大型土のう 丸形 径110cm 長108cm	枚	10				
バックホ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.294			2号単価表 71頁	
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

路体(築堤)盛土
2.5m以上4.0m未満

代価表

(10号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.30				
K1	バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3 (平積0.2m3) 長期割引	8.01		[賃料]バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3 (平積0.2m3)		
K2	振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	7.29		[賃料]振動ロー[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		76.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	67.28		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8.88		普通作業員		
Z		8.54				
Z1	軽油 パトロール給油	8.54		軽油 パトロール給油		

機械舗設
15cm 21-8-25(20) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(11号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 21-8-25 (20)	m3	16 200				
土木一般世話役	人	1				[1]
特殊作業員	人	2 100				[1]
普通作業員	人	3 500				[1]
バックホ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	1 250			3号単価表 72頁	
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

(12号代価表)

[illegible]

100 m2当り

(13号代価表)

[illegible]

100 m²当り

下層路盤(車道・路肩部)
150mm 1層施工 再生クラッシャーRC-40

代価表

(14号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.72				
K1	モータグレータ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・ブレード幅3.1m	3.95		モータグレータ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ〔マカダム〕 質量10t 長期割引	0.49		〔賃料〕ロードローラ〔マカダム〕 質量10t		
K3	タイヤローラ 質量13~14t 長期割引	0.49		〔賃料〕タイヤローラ 質量13~14t		
R		18.33				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.06		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	2.95		普通作業員		
R3	特殊作業員	2.63		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	2.16		土木一般世話役		
Z		75.95				
Z1	再生クラッシャラン 40~0mm	74.21		クラッシャラン C-40		
Z2	軽油 パトロール給油	1.50		軽油 パトロール給油		

垂直擁壁組立・設置工
標準ブロック・L型金網

代価表
(15号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 200				
特殊作業員	人	1 500				
普通作業員	人	6 200				
トラッククレーン（作業料金） 4． 9 t 吊 オペレータ付 日極	日	2 300				
計						
1 m2 当り						

垂直擁壁組立・設置工
根石ブロック

代価表
(16号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 200				[1]
特殊作業員	人	1 500				[1]
普通作業員	人	3 200				[1]
トラッククレーン（作業料金） 4． 9 t吊 オペレータ付 日極	日	2 300				[1]
諸雑費 [1]	%	20			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

垂直擁壁組立・設置工
端部網

代価表
(17号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3				
計						
1 m2 当り						

垂直擁壁組立・設置工
天端ブロック

代価表

(18号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 120				[1]
特殊作業員	人	0 150				[1]
普通作業員	人	0 320				[1]
溶接工	人	0 320				[1]
トラッククレーン（作業料金） 4． 9 t 吊 オペレータ付 日極	日	0 230				[1]
諸雑費 [1]	%	15			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

垂直擁壁切断加工
天端ブロック

代価表
(19号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートカッタ 手動式・湿式・切削深10cm級・ブレード径30cm	供用日	0 600				[1]
普通作業員	人	0 600				[1]
諸雑費 [1]	%	30			諸雑費	
計						
1 枚 当 り						

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック 再生碎石RC-40

代価表
(20号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.75				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.75		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		56.04				
R1	普通作業員	32.09		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.28		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.75		運転手(特殊)		
Z		37.21				
Z1	再生クラッシャラン 40~0mm	34.22		再生クラッシャラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	2.99		軽油 パトロール給油		

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

代価表
(21号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		28.68				
R1	普通作業員	12.85		普通作業員		
R2	特殊作業員	7.30		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.58		土木一般世話役		
Z		71.32				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	71.32		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

(22号代価表)

[illegible]

1 m2当り

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		41.15				
R1	普通作業員	22.25		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.19		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.69		特殊作業員		
Z		58.85				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	58.85		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

(24号代価表)

[illegible]

1 m2当り

床掘り
土砂 標準 無し 障害無し

代価表
(25号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		22.47				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	22.47		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		53.87				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	53.87		運転手(特殊)		
Z		23.66				
Z1	軽油 パトロール給油	23.66		軽油 パトロール給油		

床掘り
岩塊・玉石 標準 無し 障害無し

代価表
(26号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		22.47				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	22.47		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		53.87				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	53.87		運転手(特殊)		
Z		23.66				
Z1	軽油 パトロール給油	23.66		軽油 パトロール給油		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(27号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 29				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 長期割引	7. 79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0. 5~0. 6t 長期割引	1. 41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0. 5~0. 6t		
K3	タンパ 及びバランマ 質量60~80kg 長期割引	0. 09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82. 13				
R1	普通作業員	40. 17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26. 27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15. 69		運転手(特殊)		
Z		8. 58				
Z1	軽油 パトロール給油	8. 45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0. 13		ガソリン レギュラー スタント		

代価表

(28号代価表)

1 m2当り

基面整正

[illegible]

敷設工

代価表

(29号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.960				[1]
普通作業員	人	4.800				[1]
ガソリン発電機(賃貸)(長期割引なし) 出力1kVA	基/日	0.960				[1]
水中ポンプ(賃貸)(長期割引なし) 径50mm 0.75kW 揚程10m	基/日	0.960				[1]
散水車 トラック架装型・タンク容量 1800L	供用日	0.960				[1]
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

タッピングビス打設工

代価表
(30号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				[1]
普通作業員	人	0 500				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
計						
1 本 当 り						

アンカーピン打設工

代価表
(31号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 130				[1]
普通作業員	人	0 670				[1]
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	
計						
1 本 当 り						

シーラント塗布工

代価表
(32号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 120				[1]
普通作業員	人	0 600				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.46m3を超え0.49m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(

補修)

(33号代価表)

1箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.90				
K1	バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	0.79		[賃料]バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ(クレーン型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	0.07		2[賃料]バックホウ クレーン型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		84.66				
R1	型わく工	32.97		型枠工		
R2	普通作業員	26.16		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.84		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.64		特殊作業員		
Z		14.44				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	13.71		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.46		軽油 パトロール給油		

基礎砕石
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー40〜0

代価表

(34号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.04				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	5.01		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		74.10				
R1	普通作業員	35.62		普通作業員		
R2	特殊作業員	15.04		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.95		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.98		土木一般世話役		
Z		20.86				
Z1	再生クラッシャー 40〜0mm	16.17		再生クラッシャー RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.66		軽油 パトロール給油		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(35号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 29				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 長期割引	7. 79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0. 5~0. 6t 長期割引	1. 41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0. 5~0. 6t		
K3	タンパ 及びバランマ 質量60~80kg 長期割引	0. 09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82. 13				
R1	普通作業員	40. 17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26. 27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15. 69		運転手(特殊)		
Z		8. 58				
Z1	軽油 パトロール給油	8. 45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0. 13		ガソリン レギュラー スタント		

36号代価表

SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トリ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 週休2
日 補正:4週8休以上

36号代価表

[illegible]

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t

代価表

(37号代価表)

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.23				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4〜4.5t積・2.9t吊	17.23		トラック[クレーン装置付] 4〜4.5t積2.9t		
R		78.98				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.73		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	38.87		特殊作業員		
Z		3.79				
Z1	軽油 パトロール給油	3.79		軽油 パトロール給油		

代価表

現場発生品及び支給品運搬
 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t DID区間無し 20.5km以下 (38号代価表)

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.30				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4～4.5t積・2.9t吊	17.30		トラック[クレーン装置付] 4～4.5t積2.9t		
R		78.90				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.87		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	39.03		特殊作業員		
Z		3.80				
Z1	軽油 バートル給油	3.80		軽油 バートル給油		

不陸整正
補足材料有 46mm以上53mm未満 再生クラッシャランRC-40

代価表
(39号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.06				
K1	モータグレータ〔排出ガス対策型(2014年規制)〕 土工用・ブレード幅3.1m	12.06		モータグレータ〔土工用・排出ガス対策型(2014年規制)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ〔マカダム〕 質量10t 長期割引	1.51		〔賃料〕ロードローラ〔マカダム〕 質量10t		
K3	タイヤローラ 質量13~14t 長期割引	1.49		〔賃料〕タイヤローラ 質量13~14t		
R		50.18				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	24.66		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	10.16		普通作業員		
R3	特殊作業員	7.92		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	7.44		土木一般世話役		
Z		34.76				
Z1	再生クラッシャラン 40~0mm	30.18		再生クラッシャラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.58		軽油 パトロール給油		

40号代価表

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t DID区間無し 6.0km以下

(40号代価表)

1 t 当り

[illegible]

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t

代価表

(41号代価表)

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.23				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4〜4.5t積・2.9t吊	17.23		トラック[クレーン装置付] 4〜4.5t積2.9t		
R		78.98				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.73		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	38.87		特殊作業員		
Z		3.79				
Z1	軽油 バートル給油	3.79		軽油 バートル給油		

生コンクリート
18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(42号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-25	m3	1				
計						
1 m3 当り						

モルタル練
普通 1:3 ポルトランドセメント普通バラ物

代価表
(43号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		82.04				
R1	普通作業員	54.42		普通作業員		
R2	土木一般世話役	27.46		土木一般世話役		
Z		17.96				
Z1	セメント (バラ) ポルトランドセメント 普通 バラ物	12.48		セメント 高炉B 25kg袋入		
Z2	砂 細目 洗い	5.48		砂 細目 (洗い)		

コンクリートアンカーボルト設置
有り

代価表
(44号代価表)

1 本当たり

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		93.00				
R1	特殊作業員	46.81		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	22.54		土木一般世話役		
R3	普通作業員	21.83		普通作業員		
Z		7.00				
Z1	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12(W1/2)×全長70mm	6.87		あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12		

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表
(45号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

1号单価表

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

2号单価表

(2号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

3号单侧表

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

採用単価一覧表

No	名称	規格	単位	単価 (円)	備考
1	異形棒鋼 SD345【小口】	D13mm 0.995kg/m	kg		積算資料2026.1.P20
2	再生クラッシャラン	40~0mm	m3		建設物価2026.1.P129 積算資料2026.1.P183
3	砂	細目 洗い	m3		建設物価2026.1.P129 熊谷
4	生コンクリート	21-8-25(20)	m3		建設物価2026.1.P90、積算資料2026.1.P98
5	生コンクリート	18-8-25	m3		建設物価2026.1.P90、積算資料2026.1.P98
6	あと施工アンカー	芯棒打込み式 M12(W1/2)×全長70mm	本		建設物価2026.1.P64、積算資料2026.1.P71
7	異形鉄線溶接金網	CD6 150*150	m2		建設物価2026.1.P74、積算資料2026.1.P56
8	大型土のう	丸形 径110cm 長108cm	枚		建設物価2026.1.P183、積算資料2026.1.P277
9	吸出防止シート	t=10mm ヤシ繊維系	m2		積算資料2026.1.P526
10	ポラメッシュ(標準ブロック)V	500*1000*370	個	12,500	見積単価
11	ポラメッシュ(L型金網)100型	500*1000*650	枚	9,850	見積単価
12	ポラメッシュ(L型金網)150型	500*1000*1150	枚	11,900	見積単価
13	ポラメッシュ(L型金網)200型	500*1000*1650	枚	14,400	見積単価
14	ポラメッシュ(L型金網)250型	500*1000*2150	枚	17,900	見積単価
15	ポラメッシュ(L型金網)300型	500*1000*2650	枚	20,700	見積単価
16	ポラメッシュ(根石ブロック)110型	500*1000*1100	個	32,000	見積単価
17	ポラメッシュ(端部網)50型	500*500	枚	2,950	見積単価
18	ポラメッシュ(端部網)100型	500*900	枚	4,700	見積単価
19	ポラメッシュ(端部網)150型	500*1400	枚	7,350	見積単価
20	ポラメッシュ(端部網)200型	500*1900	枚	9,650	見積単価
21	ポラメッシュ(端部網)300型	500*2900	枚	14,500	見積単価
22	ポラメッシュ天端ブロックVH300	300*1000*70	個	4,600	見積単価
23	ポラメッシュ天端ブロックV H500	500*1000*70	個	5,700	見積単価
24	縦連結用特殊プレート		枚	670	見積単価
25	中詰材保護シート	t=0.5mm 幅0.6m	m	430	見積単価
26	コンクリートキャンバスCCT2	t7.0mm w1.1m L4.3m	本	86,500	見積単価
27	タッピングビス	SUS4×30	本	16	見積単価
28	アンカーピン	溶融亜鉛メッキ	本	350	見積単価
29	接着シーラントオメガ	320ml/本 湿気硬化型	本	2,050	見積単価
30	横断溝WBG	300*345*2000	本	69,200	見積単価
31	並目グレーチング	WBG-30用	枚	17,700	見積単価
32	資材運搬	毛附トンネル出口広場まで	台	40,200	見積単価
33	排水工設置手間	昼間施工、U型側溝【手間のみ】L=2,000 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約無	m		土木コスト情報2026.1.P404、土木施工単価2026.1.P412基礎砕石労、基礎モルタル材、労含む
34	鋼製蓋設置手間	昼間施工 蓋版【手間のみ】鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間制約無	枚		土木コスト情報2026.1.P407、土木施工単価2026.1.P412
35	廃材持込料	秩父県土整備事務所 Co廃材【無筋】	t	1,500	埼玉県土木工事設計単価表(R8.1.1)

36	廃材持込料	秩父県土整備事務所 Co廃材【有筋】	t	2,800	埼玉県土木工事設計単価表(R8.1.1)
37	ガードレール設置	Gr-C-2B 機・労・材含む	m		土木コスト情報2026.1.P32、土木施工単価2026.1.P26
38	ガソリン発電機	賃貸・長期割引なし・出力1kVA	基/日		積算資料P283
39	水中ポンプ	賃貸・長期割引なし・径50mm 0.75kw 揚程10m	基/日		建設物価2026.1.P806、積算資料2026.1.P283